

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie Wierzbica, gm. Myślibórz działka 376

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1-1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach – trasa drogi w terenie równym	Km	0.12		
				Razem		
<b>2</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
2-1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości projektowanych elementów w gruncie kat. I-IV do głębokości 40cm	m <sup>2</sup>	665		
2-2	D-04.01.01	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m <sup>3</sup>	286		
				Razem		
<b>3</b>	<b>PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULICY</b>					
3-1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I_IV	m <sup>2</sup>	665		
3-2	D-04.04.02b	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	50		
3-3	D-04.04.02b	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	430,5		
3-4	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm, układana na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3-5 cm	m <sup>2</sup>	50		
3-5	D-05.03.23a	Nawierzchnia z płyt drogowych PDTP wraz z wypełnieniem z kruszywa łamanego gr. 16 cm 2 rzędy płyt wraz wypełnieniem kruszywem łamanym o łącznej szerokości przekroju 3,5m	mb	123		
3-6	D-08.01.01	Oporniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej	mb	56,5		
				Razem		
<b>4</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
4-1	D-04.04.02b	Pobocze z kruszywa naturalnego gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	185		
				Razem		
				Razem wszystkich robót		
			<b>Razem netto</b>			
			<b>Podatek Vat 23%</b>			
			<b>Razem brutto</b>			