

PRZEDMIAR 804-02-028

Budowa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 Obiekt: Budynek Poznań ul. Wojska Polskiego 38/42
 Rodzaj robót: Wymiana pionu kanalizacyjnego

Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 Poznań ul. Wojska Polskiego 28

PRZEDMIAR 804-02-028

Strona 1

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
I Wymiana pionu kanał.						
1	10	KNR	215-01-10-04-00	Unieruchomienie dopływu wody w instalacji wodociągowej \varnothing do 65 i spuszczenie wody wsp: R = 0,955	metr	30,000
1	20	KNR	401-02-08-04-00	Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 40 cm powierzchni do 0,05 m ² - odkuwanie rur	szt	1,000
1	30	KNR	402-02-31-05-00	Demontaż rury kamionkowej kielichowej \varnothing 80-100 mm na ścianach	metr	22,000
1	40	KNR	402-02-31-04-00	Demontaż rury kamionkowej kielichowej \varnothing 50 mm na ścianach	metr	3,000
1	50	KNR	401-03-54-15-00	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	23,000
1	60	KNR	402-02-05-07-00	Wymiana uszczelnienia z zaprawy cementowej w kielichu rury kanalizacyjnej \varnothing 50-80 mm - odkucie muf	szt	7,000
1	70	KNR	402-02-36-04-00	Przeczyszczenie rurociągu poziomego \varnothing 100 mm	szt	4,000
1	80	KNR	402-02-37-03-00	Przeczyszczenie podejścia odpływowego \varnothing do 80 mm	szt	5,000
1	90	KNR	402-02-10-03-00	Wymiana rury z PCW \varnothing 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - podłączenie do istniejących rur	szt	2,000
1	100	KNR	215-02-05-02-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk \varnothing 50 wsp: R = 0,955	metr	3,000
1	110	KNR	215-02-05-03-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk \varnothing 75 wsp: R = 0,955	metr	20,000
1	120	KNR	215-02-05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk \varnothing 110 wsp: R = 0,955	metr	0,500
1	130	KNR	215-02-17-01-00	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk \varnothing 75 wsp: R = 0,955	szt	1,000
1	140	KNR	402-02-05-08-00	Wymiana uszczelnienia z zaprawy cementowej w kielichu rury kanalizacyjnej \varnothing 100 mm	szt	1,000
1	150	KNR	402-02-05-07-00	Wymiana uszczelnienia z zaprawy cementowej w kielichu rury kanalizacyjnej \varnothing 50-80 mm	szt	1,000
1	160	KNR	401-01-08-09-00	Wywóz gruzu i rur samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,235
			<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
			1		22*0,1*0,1	0,220
			2		3*0,07*0,07	0,015
1	170	KNR	401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - x 14 wsp: S = 14,000	m ³	0,235
1	180	000-00-00-00-01		Opłata utylizacyjna	m ³	0,235