

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest montaż dwóch klimatyzatorów typu split z funkcją grzania. W pokojach biurowych przechodnich nr 201 i 202 należy zamontować klimatyzator o mocy chłodzenia 3,0 – 4,0 kW a w pokoju biurowym nr 227 klimatyzator o mocy chłodzenia 2,5 – 3,0 kW. Dla obu klimatyzatorów należy wykonać zasilanie elektryczne z najbliższej rozdzielni elektrycznej. Instalacje prowadzone po ścianach wewnętrznych należy zakryć korytkami PCV. Instalację odprowadzenia skroplin poprowadzić na zewnątrz budynku lub doprowadzić do najbliższego pionu kanalizacyjnego w budynku. Przez okres gwarancji tj. 3 lata należy prowadzić serwis klimatyzatorów przynajmniej raz w roku.