

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
utwardzenie drogi płytami drogowymi Lędowo dz. 240					
1					
d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.10	km km	0.100	0.100
				RAZEM	0.100
d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1*1000*3	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
d.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.2	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
d.1	KNR 2-01 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m ² - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem poz.2	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
d.1	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 75% ziemi pozostałe 25% z wykorzystaniem na pobocza gruntowe. poz.2*0.2	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego - grubość po zagęszczeniu 10 cm 430*2*0.5	m ² m ²	430.000	
				RAZEM	430.000