


Przekrój nawierzchni typu natrysk



Natrysk EPDM, gr. 2-3 mm

SBR, gr. 10 mm

Podbudowa typu "ET", gr. 35 mm

Warstwa wyrównawcza 0-4 mm, gr. 10mm

Kruszywo 0-31.5 mm, gr. 15 cm

Piasek, gr. 20 cm

INWESTOR	Gmina Jastarnia ul. Portowa 24 80 - 124 Jastarnia		
DANE INWESTYCJI			
ADRES	działka nr ewid. 251 i 243 obręb 0001 Kuźnica jednostka ewidencyjna 2211021		
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa zespołu boisk wraz z elementami małej architektury		
ETAP	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	Architektura		
PROJEKTOWAŁ	inż. Krzysztof Kukuryka upr. nr LUB/0041/PWOK/06		
SPRAWDZIŁ	-		
OPRACOWAŁ	Łukasz Wyka		
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL - przekrój nawierzchni poliuretanowej		
TOM	SKALA 1:10	DATA 2021-10	NR RYSUNKU A09