



Zagnańsk, dnia 12 lipca 2023 r.

PZ.271.1.14.2023.PZZiS

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Postępowania pn: „Samsonów, huta „Józef” piec hutniczy (modern. 1835 r.): prace zabezpieczające kompleksu wielkiego pieca”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do oszacowania wartości zadania.

Pytania z dnia 05.07.2023 r.

Pytanie nr 1.

Proszę o doprecyzowanie pozycji 1.5 kosztorysu. Co dokładnie zamawiający chce rozebrać w ilości 13m³. Oraz czy zostało to uzgodnione z konserwatorem zabytków.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie precyzyjnie określić ilość obluźwanych kamieni na koronie murów oraz szczytach (jest to uzależnione od potrzeby demontażu obluźwanych kamieni w trakcie prowadzenia prac). Ilość przyjęta w przedmiarach jest ilością bezpieczną. Projekt budowlany wraz z przedmiarami został zaakceptowany przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Decyzja Nr 494A/2020 z dnia 14.12.2020r.

Pytanie nr 2.

Proszę o dokładniejszy opis do pozycji 1.6 kosztorysu. Z uwagi na dość spory zakres w ilości 26m³ proszę o doprecyzowanie, które obszary mają być obkładane kamieniem.

Odpowiedź Zamawiającego

W pozycji 1.6 przedmiaru przyjęto analogiczną ilość jak w pozycji 1.5 przedmiaru.

Pytanie nr 3.

Pozycja 1.8 kosztorysu (zaktualizowano po zmianach 1.12). Proszę wskazać produkt zaakceptowany przez konserwatora zabytków.

Odpowiedź Zamawiającego

Zabezpieczenie preparatem wzmacniającym istniejących tynków należy wykonać środkiem stosowanym w obiektach zabytkowych.

Pytanie nr 4.

Proszę o wskazanie zaprawy do spoinowania zaakceptowanej przez konserwatora.

Odpowiedź Zamawiającego

Zaprawa systemowa do spoinowania murów stosowana w obiektach zabytkowych.



Pytanie nr 5.

Proszę o doprecyzowanie pozycji 1.10 kosztorysu. Czy konserwator zaakceptuje pokrycie korony murów warstwą 7 cm betonu cementowego B15. Jeśli nie to proszę o wskazanie odpowiedniego materiału.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje pokrycia korony murów warstwą betonu cementowego, wykonanie pokrycia zgodnie z poz. 1.13 zaktualizowanego przedmiaru robót.

Pytanie nr 6.

Proszę o doprecyzowanie pozycji 1.12, 2.4, 3.15 kosztorysu. Po odbyciu wizji lokalnej z przedstawicielem zamawiającego nie stwierdzono namulów oraz większych zanieczyszczeń. Czy w takim przypadku zamawiający ma potrzebę zebrania 20cm humusu wraz z samosiejkami oraz korzeniami?

Odpowiedź Zamawiającego

W związku z odbytą wizją lokalną, nie ma potrzeby usunięcia namulów oraz większych zanieczyszczeń w związku z powyższym zostanie wykreślona pozycja 1.12, 1.13, 1.14 przedmiaru robót.

Pytanie nr 7.

Proszę o wskazanie w jakim zakresie zamawiający oczekuje naprawy schodów w pozycji 3.14 kosztorysu.

Odpowiedź Zamawiającego

Naprawy schodów należy dokonać zaprawami systemowymi do naprawy betonu stosowanymi w obiektach zabytkowych.

Pytanie nr 8.

Na wizji lokalnej stwierdzono spore ubytki w tynkarskie? W wielu miejscach tynk odpada. czy zamawiający przewiduje zabezpieczenie tych obszarów? Jeśli tak to proszę o sprecyzowanie w jakiej ilości oraz w jakiej technologii. Załącznik 1.

Odpowiedź Zamawiającego

Obszar istniejących tynków o dobrej przyczepności należy zostawić i zabezpieczyć przed dalszą korozją środkami stosowanymi do tego typu prac przy obiektach zabytkowych oraz w technologii przyjętych w obiektach zabytkowych.

Pytanie nr 9.

Na wizji lokalnej stwierdzono liczne pęknięcia elementów konstrukcyjnych. Czy zamawiający przewiduje reperację tych miejsc. Jeśli tak to proszę o sprecyzowanie w jakiej technologii. Załącznik 2.

Odpowiedź Zamawiającego

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych zostaną doprecyzowane w zaktualizowanych przedmiarach.



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Pytanie nr 10.

Proszę o doprecyzowanie pozycji 1.9, 2.3, 3.12 kosztorysu. Po wizji lokalnej zalecamy wykonanie spoinowania w pełnym zakresie tj. wszystkie mury wewnętrzne oraz zewnętrzne tych pomieszczeń. Wskazany zakres w tych pozycjach nie obejmuje wszystkich ubytków spoina a jedynie niewielką ich część.

Odpowiedź Zamawiającego

Spoinowanie murów należy wykonać zaprawami systemowymi stosowanymi w obiektach zabytkowych. Zakres został zwiększony i wskazany w załączonym zaktualizowanym przedmiarze robót budowlanych.

z-ca Wójta Gminy Zagnańsk
Stanisław Stępień

/podpisana elektronicznie/