




Ul. Modrzewiowa - przekrój przez kanał główny między studniami S6 a S7 (przy budynkach 4 i 4a)



warstwa ściernalna - kostka betonowa	8 cm	8 cm	płyty ażurowe	8 cm	warstwa ściernalna - kostka betonowa	
podsyпка cementowo - piaskowa	3 cm	3 cm	podsyпка cementowo - piaskowa	3 cm	podsyпка cementowo - piaskowa	10 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	20 cm	20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>25%, E2>80MPa	22 cm	22 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>25%, E2>80MPa	22 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>25%, E2>80MPa	22 cm
grunt rodzimy			grunt rodzimy		grunt rodzimy	
Kanał główny ks Ø 200mm			Kanał główny ks Ø 200mm		Kanał główny ks Ø 200mm	

Ul. Modrzewiowa - przekrój przez przyłącze między studniami S21 a S22 (przy budynku nr 2/1)



4 cm	w-wa ściernalna - mieszanka mineralno-asfaltowa	8 cm	warstwa ściernalna - kostka betonowa
8 cm	warstwa wiążąca - beton asfaltowy	3 cm	podsyпка cementowo - piaskowa
20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E ₂ >130 MPa	20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
22 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>25%, E2>80MPa	22 cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>25%, E2>80MPa
	grunt rodzimy		grunt rodzimy
			Kanał główny ks Ø 200mm

wykonawca	BM Budowa Sp. z o. o. ul. Kosiła 25 40-486 Katowice	zlecienniodawca	Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Ostrogórska 43 41-200 Sosnowiec
tytuł:	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w Sosnowcu		
obiekt:	ul. Modrzewiowa w Sosnowcu		
nazwa rysunku:	Typowe przekroje poprzeczne		skala:
			1: 50
			data:
			11.2021
opracował:	mgr inż. Dawid Świercz	uprawnienia:	branża:
projektował:	mgr inż. Bartłomiej Mucha	SLK/8094/PWBD/18	drogowa
			podpis
			PP_2