


# RZUT NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

## SKALA 1:150



- nawierzchnia biologicznie czylna istniejące trawniki



- utwardzenie żwirowe



- nawierzchnia bezpieczna piasek płukany



- utwardzenie polbruk



- nawierzchnia bezpieczna EPDM gr. 1,5cm na warstwie SBR gr. wg. HIC od 130 do 250 RAL 7013



- nawierzchnia bezpieczna EPDM gr. 1,5cm na warstwie SBR gr. wg. HIC od 130 do 250 RAL 5024



- nawierzchnia bezpieczna EPDM gr. 1,5cm na warstwie SBR gr. wg. HIC od 130 do 250 RAL 5014



- nawierzchnia bezpieczna EPDM gr. 1,5cm na warstwie SBR gr. wg. HIC od 130 do 250 RAL 6011

- kontur stref bezpieczeństwa urządzeń od HIC 130 do HIC 250

powierzchnie stref wg HIC  
HIC 130 372,00m<sup>2</sup> w tym 166,01m<sup>2</sup> na nawierzchni betonowej pozostałe na nawierzchni z kruszywa łamanego  
HIC 150 234,35m<sup>2</sup> w tym 26,25m<sup>2</sup> na nawierzchni betonowej pozostałe na nawierzchni z kruszywa łamanego  
HIC 200 11,24m<sup>2</sup> na nawierzchni z kruszywa łamanego  
HIC 250 31,43m<sup>2</sup> na nawierzchni z kruszywa łamanego  
łącznie 649,02m<sup>2</sup> w tym 192,26m<sup>2</sup> na nawierzchni z betonu pozostałe 456,76m<sup>2</sup> na nawierzchni z kruszywa łamanego

wszystkie wymiary i rozwiązania projektowe należy sprawdzić w naturze

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont odtworzeniowy istniejącego placu zabaw znajdującego się na działce nr 95/19 obręb 0097 przy ul. Mennica w Bydgoszczy

Inwestor:

MIASTO BYDGOSZCZ  
Ul. JEZUICKA 1  
85-102 BYDGOSZCZ

Lokalizacja:

Działka nr. ewid.: 95/19  
Obręb ewidencyjny: 0097  
ul. Mennica, m. Bydgoszcz

Nazwa rysunku:

Rzut nawierzchni bezpiecznej

Rys. nr.: A4  
Skala: 1 : 150

Projektant architektura: mgr inż. arch. Zdzisław Ambrozek spec. arch. nr upr. WBPP-NB-7210/95/81

Data, podpis: 29.04.2022

Projektant konstrukcja: mgr inż. Artur Tusznio spec. konstr.-budowlana nr upr. KUP/0004/POOK/14

Data, podpis: 29.04.2022