

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Kobysewo - Grzybno od km 36+500 do km 37+847

Poz Koszt.	Nr specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
Odcinek Kobysewo - Grzybno od km 36+500 do km 37+490						
	D-05.03.11	FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI				
1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-4 cm (Frezowanie całej powierzchni jezdni) z wykorzystaniem destruktu jako nawierzchnia zatoki autobusowej oraz odwiezieniem nadmiaru na teren Bazy RDW w Kartuzach - 5,5km	m2	6 227,00		
	D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	6 155,50		
3	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową, warstwa wyrównawcza - wiążąca (skropienie 0,5kg/m2)	m2	6 156,50		
4	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2)	m2	6 155,50		
5	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) - zjazdu i skrzyżowanie	m2	322,30		
	05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
6	D-05.03.05	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	6 155,50		
7	D-05.03.05D	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 8S KR3-4 grubość po zagęszczeniu 3 cm, asfalt modyfikowany PMB 45/80-65	m2	6 155,50		
8	D-05.03.05B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	6 155,50		
9	D-05.03.05A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdu i skrzyżowanie	m2	250,80		
10	D-05.03.05B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdu i skrzyżowania	m2	322,30		
11	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni po frezowaniu (w miejscach zaniżeń) mieszanką mineralno asfaltową AC8S	Mg	100,00		
		ROBOTY RÓŻNE				
12	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych z utylizacją materiału z rozbiórki	m2	18,00		
13	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt Yomb z transportem materiału z rozbiórki na teren bazy RDW w Kartuzach 4,6km	m2	75,75		
14	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. ok. 10cm z utylizacją materiału z rozbiórki	m2	7,00		
15	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. ok. 6cm z utylizacją materiału z rozbiórki	m2	39,50		
16	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	m	26,50		
17		Przełożenie nawierzchni zjazdu i fragmentu zatoki autobusowej z kostki betonowej (regulacja wysokościowa)	m2	43,50		
18		Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki)	m2	11,20		
19		Przełożenie nawierzchni z płyt Yomb (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki)	m2	66,00		
20		Przełożenie krawężników na obramowaniu zjazdu z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~4cm w związku z ułożeniem nakładki)	m	56,80		
21	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach i skrzyżowaniu	m2	250,80		
22	D-02.01.01	Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki)	m2	3 037,00		

23	D-04.04.02	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym śr. gr. 8cm [zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę]	m2	2 898,50		
24	D-05.03.27	Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z destruktu bitumicznego śr. gr. 10cm [destrukt z frezowania]	m2	138,50		
25	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjazdach	m3	65,00		
OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD						
26	D-07.01.01	Oznakowanie cienkowarstwowe oś i krawędzie oś 172,36m2 krawędzie 198,87m2	m2	371,50		
27		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	20,00		
PIELĘGNACJA ZIELEI I PROFILOWANIE SKARPY						
28		Pielęgnacja drzew poprzez przycięcie odrostów oraz gałęzi ograniczających skrajnię drogową	szt.	36,00		
29	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia wraz z utylizacją materiału z wycinki	m2	4 494,00		
Odcinek przejścia przez m. Grzybno od km 37+490 do km 37+847						
	D-05.03.11	FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI				
30	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 4 cm (Frezowanie powierzchni przeznaczonej do remontu cząstkowego wraz z nacięciem i wykuciem krawędzi) z odwiezieniem kory na teren Bazy RDW w Kartuzach - 3,6km	m2	450,00		
	D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
31	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie wyfrezowanych lat 0,5kg/m2)	m2	450,00		
	05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
32	D-05.03.05B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 warstwa ścieralna na łatach wraz z zalaniem krawędzi bitumiczną masą zalewową	m2	450,00		
REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH						
33		Regulacja wysokościowa rusztów wpustów ulicznych z oczyszczeniem studzienek z piasku i z wymianą rusztów na nowe oraz odwiezieniem zdemontowanych rusztów na teren bazy RDW w Kartuzach (odl. 3,8km)	szt.	5,00		
(cena bez podatku VAT)						0,00
Podatek VAT 23 %						0,00
OGÓŁEM (cena oferowana z podatkiem VAT)						0,00

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym