

WIDOK OD STRONY DROGI



PRZEKRÓJ



RZUT Z GÓRY

UWAGI:
- Słupy stalowe o przekroju 60x40x2mm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np. ALFA firmy Wiśniowski. Kotwienie słupów w fundamencie żelbetowym na głębokość zgodnie z załączonym rysunkiem.. Słupy powinny posiadać zaślepki, np. z tworzywa sztucznego.
- Panele systemowe stalowe o wys. 153cm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np. VEGA B firmy Wiśniowski. Montaż paneli do słupów za pomocą obejm (uchwytów) oraz śrub ze stali nierdzewnej.

NAZWA RYS.:
Ogrodzenie prefabrykowane systemowe - Przęsło nr PS-1

OBIEKT:
Budowa ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy Kancelarii Leśnictwa Czarna Wieś Kościelna, na działce o nr geod. 334/3 położonej w Czarnej Wsi Kościelnej, gm. Czarna Białostocka.

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE
TOMASZ HORBA
ul. Mieszka I 7
16-020 Czarna Białostocka
tel. 508-922-991
e-mail: ht.architekt@interia.pl

STUDIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY	DATA: 30.06.2022
AUTOR PROJEKTU	PODPIS
ARCHITEKTURA	
mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza nr upr. bud. BŁ-PdOKK/56/2005	
WSPÓŁPRACA	
mgr inż. arch. Tomasz Horba	

INWESTOR:	SKALA:	NR RYS.:
Nadleśnictwo Czarna Białostocka ul. Marszałkowska 27 16-020 Czarna Białostocka	1:20	A/2-3