

PRZEKRÓJ A-A

UWAGI:
- Wszystkie elementy drewniane powinny być wysuszone, heblowane, impregnowane oraz zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych.
- Słupy drewniane osadzane na stalowej podstawie zakotwionej w rdzeniu żelbetowym.
- Rdzenie żelbetowe zaprojektowano o przekroju 25x25cm z betonu klasy C20/25 (B25), w przypadku stwierdzenia występowania wody gruntowej należy zastyosować beton wodoodporny W4. Zbrojenie stanowią 4 pręty Ø12 (stal A-IIIN RB500W) oraz strzemiona Ø6 co 25cm (stal A-0 St0S). Pod słupy pośrednie przewidziano rdzenie żelbetowe o przekroju 25x25cm i wys. 40cm.
- Wykonując wykopy pod fundamenty, należy zachować bezwzględną ostrożność z uwagi na znajdujący się w pobliżu naziemny zbiornik na gaz!!!

NAZWA RYS.: Ogrodzenie przy zbiorniku na gaz - przekrój A-A	
OBIEKT: Budowa ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy Kancelarii Leśnictwa Czarna Wieś Kościelna, na działce o nr geod. 334/3 położonej w Czarnej Wsi Kościelnej, gm. Czarna Białostocka.	
HORB — USŁUGI ARCHITEKTONICZNE TOMASZ HORBA, ul. Mieszka I 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 508-922-991, e-mail: ht.architekt@interia.pl	
STUDIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY	DATA: 30.06.2022
AUTOR PROJEKTU	PODPIS
ARCHITEKTURA	
mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza nr upr. bud. BŁ-PdOKK/56/2005	
WSPÓŁPRACA	
mgr inż. arch. Tomasz Horba	
INWESTOR: Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka	SKALA: 1:20 / NR RYS.: A/3-2