

UWAGI:
- Słupy stalowe o przekroju 60x40x2mm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np. ALFA firmy Wiśniowski. Kotwienie słupów w fundamencie żelbetowym na głębokość zgodnie z załączonym rysunkiem.. Słupy powinny posiadać zaślepki, np. z tworzywa sztucznego.
- Panele systemowe stalowe o wys. 173cm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np. VEGA B firmy Wiśniowski. Montaż paneli do słupów za pomocą obejm (uchwytów) oraz śrub ze stali nierdzewnej.

NAZWA RYS.: Ogrodzenie prefabrykowane systemowe - Przęsło nr PS-7	AUTOR PROJEKTU / PODPIS
OBIEKT: Budowa ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy Kancelarii Leśnictwa Czarna Wieś Kościelna, na działce o nr geod. 334/3 położonej w Czarnej Wsi Kościelnej, gm. Czarna Białostocka.	ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza nr upr. bud. BŁ-PdOKK/56/2005
	WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Tomasz Horba
USŁUGI ARCHITEKTONICZNE TOMASZ HORBA, ul. Mieszka I 7, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 508-922-991, e-mail: ht.architekt@interia.pl	INWESTOR: Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka / SKALA: 1:20 / NR RYS.: A/2-9
STUDIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY / DATA: 30.06.2022	