



WIDOK OD FRONTU



RZUT Z GÓRY

- UWAGI:
- Słupy stalowe o przekroju 60x40x2mm, ocynkowane ognioowo oraz powlekane poliestrowo, np. ALFA firmy Wiśniowski. Kotwienie słupów w fundamencie żelbetowym na głębokość zgodnie z załączonym rysunkiem.. Słupy powinny posiadać zaślepki, np. z tworzywa sztucznego.
 - Panele systemowe stalowe o wys. 173cm, ocynkowane ognioowo oraz powlekane poliestrowo, np. VEGA B firmy Wiśniowski. Montaż paneli do słupów za pomocą obejm (uchwyłów) oraz śrub ze stali nierdzewnej.

NAZWA RYS.:			
Ogrodzenie prefabrykowane systemowe - Przęsło nr PS-2			
OBIEKT:			
Budowa ogrodzenia oraz uwarunkowania terenu przy Kancelarii Leśnictwa Czarna Wieś Kościelna, na działce o nr geod. 334/3 położonej w Czarniej Wiś Kościelnej, gm. Czarna Białostocka.			
<div><div></div><div>USŁUGI ARCHYTEKTONICZNE TOMASZ HORBA ul. Mieczka 17 16-020 Czarna Białostocka tel. 508 922 991 e-mail: t.h.architekt@interia.pl</div></div>			
STUDIUM: PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY	DATA:	30.06.2022	
AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTURA	PODPIS		
mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka nr upr. bud. BL-PdOKK/56/2005			
WSPÓŁPRACA			
mgr inż. arch. Tomasz Horba			
INWESTOR:	SKALA:	NR RYS.:	
Nadleśnictwo Czarna Białostocka ul. Marszałkowska 27 16-020 Czarna Białostocka	1:20	A/2-4	