

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37339841: Wymiana i modernizacja sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku (etap II).

Pytania:

17. Czy należy likwidować komory na sieci głównej wzdłuż budynku nr 4-10 (falowiec)?
18. Czy w przypadku nie likwidowania komór przewidzieć do wymiany zawory sekcyjne na sieci jeśli tak to jakich średnic?
19. Czy w przypadku pozostawienia komór będą one podlegały remontowi w zakresie robót budowlanych ?
20. Czy potwierdzają Państwo, że projektowane przyłącze ciepłe do odbiorcy ciepła oznaczonego nr 35 będzie mogło przechodzić przez piwnice budynku klatka 8B zgodnie z założeniami PFU?

Odpowiedzi:

Ad 17) Nie należy likwidować komór na sieci głównej wzdłuż budynku nr 4-10 (Falowiec).

Ad 18) Tak, należy przewidzieć wymianę zaworów sekcyjnych na sieci. Zwory na przyłączach również należy zamontować w komorach. Należy przewidzieć armaturę z kulą ujarzmioną. Zamawiający w załączeniu do komunikatu przekazuje szkic ze średnicami poszczególnych odcinków sieci.

Ad 19) W zakresie robót budowlanych komory wzdłuż budynku 4-10 nie będą podlegały remontowi.

Ad 20) Zamawiający potwierdza, że przyłącze ciepłe do odbiorcy ciepła oznaczonego nr 35 należy zaprojektować zgodnie z założeniami PFU.

Gdańsk, dnia 21.10.2021 r.