



UWAGI:

1. Wymiary w [cm].
2. Wymiary fundamentó zostały skonsultowane z branżą konstrukcyjną, ale ostateczne wymiary oraz zbrojenia wg projektu branży konstrukcyjnej.
3. Rozpatrywać z opracowaniami pozostałych branż.
4. Należy wylać warstwę chudziaka gr. 10cm. Pozostałe informacje wg branży konstrukcyjnej.
5. Wykonać hydroizolację poziomą np. w postaci warstwy papy na wierzchu wylanego chudziaka oraz na wierzchu wylanej stopy - w miejscu styku podstawy ławy ze słupem ławy brak izolacji. Uciągnąć poprzez izolację pionową na słupach stopy fundamentowej.

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
|  | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZORY W BUDOWNICTWIE PAWEŁ ZIEMBA KAMIENSK UL. SPORTOWA 4 | | ARCHITEKTURA: | | | | | |
| | INWESTOR: GMINA PRZEDBÓRZ UL. MOSTOWA 29, 97-570 PRZEDBÓRZ | | PROJEKTANT: <u>ANTONI ZIEMBA</u> 68/75 Łw | | PODPIS | | | |
| | | | SPRAWDZAJĄCY: <u>MICHAŁ ZAWADZKI</u> 16/LOOKK/2023 | | PODPIS | | | |
| | OBIEKT: BUDOWA KONTENERA MIESZKALNEGO CAŁOROCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIE TLICĘ WIEJSKĄ | | KONSTRUKCJA: | | PODPIS | | | |
| | | | PROJEKTANT: <u>PAWEŁ ZIEMBA</u> NB.IV.7342.64/98 | | | | | |
| ADRES: DZ. NR EWID. 51/1, 52/1, 53/1 OBR. GAJ M. GAJ GM. PRZEDBÓRZ | | SPRAWDZAJĄCY: <u>MARCIN CIASTKO</u> LOD/2159/PWOK/13 | | PODPIS | | | | |
| <table><tr><td>RZUT STÓP FUNDAMENTOWYCH -2</td><td>1:100</td><td>KAMIENSK 10.2023R</td><td>ARK. 2A</td></tr></table> | | | | | RZUT STÓP FUNDAMENTOWYCH -2 | 1:100 | KAMIENSK 10.2023R | ARK. 2A |
| RZUT STÓP FUNDAMENTOWYCH -2 | 1:100 | KAMIENSK 10.2023R | ARK. 2A | | | | | |