S0

proj. szafa oświetleniowa



ZKP

proj. w zakresie Energa Operator



Bilans mocy:
$P_i = P_z = 84$ W
$I_B = 0{,}39$A

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
URZĄDZENIA W II KL. OCHRONNOŚCI

układ sieci:
TN-C

LEGENDA

proj. oprawa LED 28W

proj. uziom pionowy (pogrążany)

UWAGI:

1. Równolegle z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4. Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.

STANLUKS s.c.
Jakub Wróblewski, Tomasz Hibner
ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr 60-161 Poznań
tel. kom. 508 243 620, 502 720 550
NIP: 7792512592 REGON: 385245401
e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl

Inwestor	**Gmina Kosakowo** ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo.				
Nazwa inwestycji	Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia drogowego w ul. Na Zboczu w miejscowości Mechelinki, gm. Kosakowo.				
Lokalizacja inwestycji	Mechelinki, ul. Na Zboczu, dz. 70/21 obr. 0002 Mechelinki				
Treść rysunku	**Schemat ideowy. Zasilanie oświetlenia.**				
Stadium	Projekt budowlano-wykonawczy				
Branża	Elektryczna			DATA	NR RYS.
Projektował	Jakub Wróblewski 3/21	WKP/0255/POOE/15 sieci i instalacje elektryczne		30-04-2021	
Opracował	Bartosz Pieprzka			SKALA	**E-2**
Opracował				---	
Sprawdzał	Tomasz Hibner	WKP/0212/POOE/19 sieci i instalacje elektryczne			