


Rozdzielnica RE
ISTNIEJĄCA OBUDOWA

Pz-20,5 kW
In-32 A



Moc [kW]	Opis obwodu	Nr obwodu
8,0	ze złącza kablowego	
8,0	Istniejąca rozdzielnica główna UPS	
	projektowana tablica bezpiecznikowa dla pom. 13a, 13b, 13c	
	rezerwa	
0,1	zasilanie systemu KD	1
0,1	zasilanie systemu KD	2
0,1	zasilanie systemu KD	3
0,2	centrala SSWIN	4
0,2	oświetlenie pom. z szafkami	1
0,2	oświetlenie pom. sanitarne	2
0,3	oświetlenie pom. socjalne i węzeł ciepły	3
0,4	oświetlenie pok. biurowy i naczelnik	4
0,3	oświetlenie serwerownia i pom. sanitarne	5
	rezerwa	6
1,0	gn. wtykowe pom. z szafkami	7
2,0	gn. wtykowe przepływowy ogrzewacz wody pom. sanitarne	8
1,0	gn. wtykowe pom. sanitarne	9
1,0	gn. wtykowe ogólne pom. socjalne	10
2,0	gn. wtykowe nad białem czajnik	11
2,0	gn. wtykowe mikrofala	12
0,2	gn. wtykowe lodówka	13
	rezerwa	14
	rezerwa	15
2,0	przepływowy podgrzewacz wody pod blatem pok. biurowy	16
2,0	gn. wtykowe nad białem czajnik	17
2,0	gn. wtykowe mikrofala	18
1,0	gn. wtykowe słupki przy biurku	19
1,0	gn. wtykowe słupki przy biurku	20
0,5	gn. wtykowe pokój biurowy	21
1,0	gn. wtykowe pok. naczelnik	22
0,5	naped drzwi wejściowych	23
	rezerwa	24
	rezerwa	25
	rezerwa	26
	rezerwa	27
1,5	klimatyzator pom. z szafkami	28
1,5	klimatyzator pom. socjalne	29
1,5	klimatyzator SERWEROWNIA	30
2,0	centrala went. nawiewno-wywiewna	31

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN-IEC 60364
- samoczynne wyłączenie zasilania