

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.</b>		
1	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
1.1	<b>Wymiana drzwi wejściowych</b>		
1.1.1	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> Wyliczenie ilości robót:		
	2,47*2,93*2	14,474200	
	RAZEM:	14,474200	m2
1.1.2	Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe przesuwne automatycznie, automat np. Geze. W TYM ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE. KOLOR PROFILI: RAL 9016MAT - BIAŁY. CENA ZAWIERA MONTAŻ, URUCHOMIENIE I USTAWIENIE AUTOMATU. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA WG. NORMY EN16005 950x222 mm, 3 x szyba hartowana. TERMIKA KONSTRUKCJI U=9 999,0Wm <sup>2</sup> /K. Wyliczenie ilości robót:		
	drzwi zewnętrzne 2,47*2,93	7,237100	
	drzwi wewnętrzne 2,47*2,93	7,237100	
	RAZEM:	14,474200	m2
			14,474