


PRZEKRÓJ D-D - projekt skala 1:50



- A** PODŁOGA NA GRUNCIE
- Parkiet/Panele/Terakota
 - Wylewka cementowa 5cm zbrojona siatką z prętów \varnothing 3mm co 10cm
 - Styropian EPS 100 gr. 10cm
 - 2x papa termozgrzewalna
 - Beton B 15 10cm
 - Podsypka żwirowo-piaskowa 30cm
 - Grunt rodzimy
- B** STROP NAD PARTEREM
- Parkiet
 - Wylewka cementowa 5cm zbrojona siatką z prętów \varnothing 3mm co 10cm
 - Styropian EPS 100 gr. 5cm
 - 2x papa termozgrzewalna
 - Folia
 - Płyta żelbetowa gr 15cm
 - Tynk cem.-wap.
- C** STROP NAD PIĘTREM
- Wełna min. gr. 20cm
 - Folia
 - Płyta żelbetowa gr. 14cm
 - Tynk cem.-wap.
- D** DACH
- Blachodachówka
 - Łaty 5x4cm
 - Kontrłaty 5x4cm
 - Folia dachowa
 - Krokwie 7/18cm
- E** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- Tynk cem.-wap
 - Pustak ceram. gr. 38cm
 - Wełna min. twarda gr. 20cm
 - Tynk cienkowarstwowy
- F** ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- Ściana betonowa gr. 42cm
 - Izolacja 2x lepikiem na zimno
 - Styropianowa płyta drenująca gr. 7cm
- I** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- Tynk cem.-wap
 - Pustak ceram. gr. 25cm
 - Wełna min. twarda gr. 20cm
 - Tynk cienkowarstwowy

AP PROJEKT ANDRZEJ PATEJUK 17-200 Hajnówka, ul. Torowa 33 tel.668174531		Projektant (instalacje elektryczne):	Data:	Podpis:
Nr rys. 10	Skala 1:50		Wrzesień 2020r.	
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ D-D - projekt				
Inwestor: Gmina Narwica, ul. Biskupia 1, 17-220 Narwica.				
Nazwa i adres obiektu: Remizowa, przebudowa i modernizacja istniejących budynków garażowo gospodarczych do obsługi obiektu sportowego w Narwicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i Rekreacji w Narwicy na działkach ozn. nr geod. 394/1 i 394/2.		Projektant (instalacje sanitarne):	Data:	Podpis:
Projektant:	Data:		Wrzesień 2020r.	
Sprawdzający:	Data:	Wpisywano:	Data:	Podpis:
	Wrzesień 2020r.		Wrzesień 2020r.	