



UWAGA:
1) PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ
ODKRYWKI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH W CELU
WERYFIKACJI RZĘDNYCH ORAZ ŚREDNIC.



RZĘDNA TERENU ISTN.	153,22	153,50
RZĘDNA DNA KANAŁU	152,11	152,19
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1,11	1,31
SPADKI, DŁUGOŚCI	2,00%	4,10m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC DN160 SN8 LITA	
ODLEGŁOŚCI	0,00	4,10

Sist. BS1

LEGENDA:
Sist. BS1 – projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
z rur PVC DN160 SN8 lita



AP PROJEKT ANDRZEJ PATEJUK 17-200 Hajnówka, ul. Torowa 33 tel.668174531		
Nr rys.	SZ-02	Skala 1:100 / 1:100
Nazwa rysunku: PROFIL - ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		
Inwestor: Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka.		
Nazwa i adres obiektu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejących budynków garażowo gospodarczych do obsługi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i Rekreacji w Narewce na działkach ozn. nr geod. 584/1 i 584/2.		
Projektant (instalacje sanitarne): mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/POOS/13	Data: Wrzesień 2020r.	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Karolina Dąbrowska nr upr. WAM/0129/PWOS/13	Data: Wrzesień 2020r.	Podpis: