

# Przedmiar Robót

REMONT DACHU

Obiekt Częściowa termomodernizacja elewacji oraz remont dachu budynku OSP w Śmiłowicach  
Branża Budowlana  
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne  
Lokalizacja Mikołów Śmiłowice ul. Górnośląska 29  
Inwestor Gmina Mikołów - Zakład Gospodarki Lokalowej Mikołów ul. Kolejowa 2  
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa "ArCADius" Arkadiusz Zientala Wodzisław Śląski ul. Połpiecha 9

**Przedmiar Robót**

Częściowa termomodernizacja elewacji oraz remont dachu budynku OSP w Śmitowicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1 DACH RENOWACJA - 1 KROTNE POKRYCIE PAPAŁ TERMOZGRZEWAŁNĄ NAWIERZCHNIOWĄ</b>		
1	KNR-W 4-01 0545/08	01	Rozbiórka obróbek murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku - / wymiana tylko na fragmencie segmentu do docieplenia /  (2,80+1,40+11,10+7,65+11,10)*0,4	m2	13,62
			razem	m2	13,62
2	KNR-W 4-01 1212/03	01	Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - pozostałych obróbek blacharskich attyki  dach (2,80+3,35+8,70+3,60+10,45+6,95+8,80+1,50)*0,4 nadbudówka (5,30*2+5,80)*0,40	m2	18,46
				m2	6,56
			razem	m2	25,02
3	KNR-W 4-01 0523/09	01	Uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym jw  25,02	m2	25,02
			razem	m2	25,02
4	KNR-W 4-01 1212/02	01	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie jw. obróbki blacharskie  25,02	m2	25,02
			razem	m2	25,02
5	KNR-W 2-02 1515/08	01	Lakierowanie jednokrotne emalią olejną elementów o powierzchni ponad 0,5m2 - stalowe wyciągi kominowe na dachu - krotność 2  2	szt	2
			razem	szt	2
6	KNR 0-22 0528/01	01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną z likwidacją istniejących pęcherzy - cała powierzchnia dachu 345,3	m2	345,3
			razem	m2	345,3
7	KNR-W 4-01 0545/08	01	Rozbiórka obróbek - listwy dociskowe z blachy nie nadającej się do użytku na kominach + nadbudówka  40,7*0,15	m2	6,105
			razem	m2	6,105
8	KNR 0-22 0529/06	01	Obróbki kominów oraz nadbudówki przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej jw Kominy z cegły klinkierowej 2*(0,90+0,35)*3+2*(0,70+0,35)+2*(0,50+0,30)*3 Nadbudówka (5,30+5,85)*2  Stalowy wyciąg kominowy (0,50+0,50)*2*2	m obwodu m obwodu m obwodu	14,4 22,3 4
			razem	m obwodu	40,7
9	Kalkulacja indywidualn a	01	Izoliny wokół kominów i nadbudówki i murków ogniowych - dostawa i montaż  40,4 142,3	mb mb	40,4 142,3
			razem	mb	182,7
10	KNR 2-02 0515/04	01	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2m z blachy ocynkowanej powlekaną na zakończeniu obróbek z papy + silikon dekarSKI - kominy i nadbudówka 40,7	m	40,7

## Przedmiar Robót

Częściowa termomodernizacja elewacji oraz remont dachu budynku OSP w Śmitowicach

			razem	m	40,7
11	KNR 0-22 0529/04	01	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm - papa SBS modyfikowana z wkładką poliestrową gr 5,2mm (2,80+1,40+11,20+7,65+4,0) (2,80+3,35+8,70+3,60+10,45+6,95+8,80+1,50+5,30*2+58,5)	m	27,05
			razem	m	115,25
			razem	m	142,3
12	Kalkulacja indywidualna	01	Koszty przełożenia pasów usztywniających - dociskowych na murkach ogniowych - listwy z blachy do odzysku po założeniu nowych obróbek z papy + silikon dekarSKI jw. 142,3	m	142,3
			razem	m	142,3
13	KNR 0-22 0529/05	01	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości - krotność 6 z wywinieciem papy na górną powierzchnię murka ogniowego w części docieplenia 2,80+1,40+11,20+7,65+4,0	m	27,05
			razem	m	27,05
14	KNR 2-02w 0921/04	01	Spadki pod nowe obróbki blacharskie z zaprawy na fragmencie docieplenia  (2,80+1,40+11,20+7,65+4,0)*0,5	m2	13,525
			razem	m2	13,525
15	KNR 4-01 0820/03	01	Przybicie do murków ogniowych ścian docieplanych płyty ze sklejki wodoodpornej pod obróbki blacharskie na fragmencie docieplenia - Analogia (2,80+1,40+11,2+7,65+4,0)*0,6	m2	16,23
			razem	m2	16,23
16	KNNR 2 0507/01	01	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową w celu wyprofilowania właściwych spadków / uzupełnienie nierówności podłoża głównie w pasie okapowym / przyjęto 10% powierzchni do wyrównania / 345,3*0,10	m2	34,53
			razem	m2	34,53
17	KNNR 2 0507/01	01	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2mm SBS modyfikowana z wkładką poliestrową 307,50+25,80+12,0	m2	345,3
			razem	m2	345,3
18	KNR 2-02w 0514/06	01	Kominki odpowietrzające pokrycia papowego - rozbiórka i ponowny montaż kominków z odzysku - Analogia współczynnik 0,5 do R 19+2	szt	21
			razem	szt	21
19	KNR 2-02u2 0541/02	01	Obróbki blacharskie atyki z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - nowe obróbki na fragmencie docieplenia  (2,80+1,40+11,20+7,65+4,0)*0,65	m2	17,583
			razem	m2	17,583
20	KNR-W 4-01 0528/06	01	Naprawa rynien PVC bez zdejmowania polegająca na oczyszczeniu rynien, sprawdzeniu i regulacji spadków - Analogia tylko "R"  13,17+8,13+5,45	m	26,75
			razem	m	26,75
21	Kalkulacja indywidualna	01	Koszty przełożenia istniejącej instalacji odgromowej w związku z wykonaniem nowego pokrycia oraz wymianą fragmentu obróbek murków ogniowych na dachu budynku + pomiary 1	kpl	1
			razem	kpl	1