

## Kosztorys ofertowy do wypełnienia

Remont osady leśnictwa Budki - Budynek mieszkalny (część mieszkalna)

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 Roboty budowlane</b>					
d.1	1 Skucie płytek podłogowych wraz z warstwą kleju - nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2	18,29		
d.1	2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - osadzki	m2	328,6		
d.1	3 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	47,82		
d.1	4 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2	47,82		
d.1	5 Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; wymiary płytek do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2	16,65		
d.1	6 Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	18,2		
d.1	7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	414,3		
d.1	8 Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	6		
d.1	9 Rozebranie podłóg z deski barlineckiej na półpust	m2	21,09		
d.1	10 (z.VIII) Posadzki z deski barlineckiej z oliśkowaniem	m2	21,09		
d.1	11 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi posadzki betonowej	m2	10,07		
d.1	12 Ocyklinowanie stopni i podstopni z deszczulek starych niezniszczonych	m2	12,95		
d.1	13 Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem chemoutwardzalnym - trzykrotne	m2	12,95		
d.1	14 Usunięcie przyczyny zamakania tynków wewnętrznych przy oknie dachowym w łazience. Demontaż blach pokryciowych i ponowny montaż, wymiana kołnierza okna dachowego uszczelnienie obróbek silikonem dekarским	kpl.	1		
d.1	15 Przedłużenie rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu o śr. 80 mm	m	1,5		
d.1	16 Wykonanie drenażu korytkowego od rur spustowych w chodniku z kostki brukowej. Korytko z tworzywa sztucznego z rusztem ocynkowanym.	m	10		
d.1	17 Ścieki z prefabrykatów betonowych o szer. 25 cm i grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3		
d.1	18 Przełożenie kostki betonowej gr 6 cm na chodnikach i placach - kostka z odzysku. Uzupełnienie podłoża z mieszanki piaskowo cementowej - 21-50 elementów/m2	m2	15		
d.1	19 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie w kolorze blachy pokryciowej	szt.	1		
d.1	20 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie w kolorze blachy pokryciowej	szt.	4		
<b>2 Roboty instalacyjne</b>					
d.2	21 Naprawa gałęzek grzejnikowych - likwidacja wycieków wody	kpl	2		

22 d.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową (pod brodzikiem)	msc.	1		
23 d.2	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm (syfon wannowy)	szt.	1		
24 d.2	Wymiana wanny stalowej na wannę akrylową 170 cm wraz z obudową akrylową.	kpl.	1		
25 d.2	Wymiana kabiny wraz z brodzikiem 90 x 90 cm naabinę ze szkła bezpiecznego gr 6- 8 mm z syfonem. Kabina kompletna z baterią prysznicową z deszczownicą, półką na kosmetyki	kpl.	1		
26 d.2	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową (miska ustępowa)	msc.	1		
27 d.2	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1		
28 d.2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1		
29 d.2	Wymiana baterii wannowej i prysznicowej ściennej lub stojącej	szt.	1		
30 d.2	Wymiana fug w kabinie prysznicowej	m	20		
<b>Wartość kosztorysowa robót netto</b>					
<b>Podatek VAT 8 %</b>					
<b>Razem wartość brutto</b>					

Słownie: ..... zł brutto