

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE PŁYTEK NA SCHODACH DO PIWNICY- LEŚNICZÓWKA LEŚNICTWA  
PARSZÓW (NR INW. 739/110)

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 50a, 27-215 Parszów  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skarżysko  
ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

---

POZIOM CEN: I kwartał 2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA		zł
ROBÓT BEZ PODATKU VAT:		
PODATEK VAT:	(8%)	zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:		zł
SŁOWNIE:		/100 zł
WYKONAWCA:	INWESTOR:	

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>Remont schodów i klatki schodowej do piwnicy w części mieszkalnej leśniczówki</b>				
1.1		<b>Roboty posadzkowe</b>				
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	9,71		
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości do 2 cm zatarte na gładko	m2	9,71		
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	9,71		
4 d.1.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	2,87		
5 d.1.1	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	6,84		
6 d.1.1	NNRNKB 202 2809-02 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach i na schodach o pow.do 10 m2	m	14,86		
<b>Razem dział: Roboty posadzkowe</b>						
<b>Razem dział: Remont schodów i klatki schodowej do piwnicy w części mieszkalnej leśniczówki</b>						
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						