

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. POWSTAŃCÓW 2C W ZĄBKACH</b>						
1	45000000-7	<b>Roboty budowlane wewnętrzne</b>				
d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (drzwi)	m <sup>2</sup>	7.680	0.00	0.00
d.1	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika z płytek z zachowaniem materiału do ponownego montażu	m	2.200	0.00	0.00
d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (okno)	m <sup>2</sup>	1.460	0.00	0.00
d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	6.200	0.00	0.00
d.1	KNR-W 2-02 0108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm (grubość docelowa 12 cm) z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm (zamurowanie otworu) Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	2.100	0.00	0.00
d.1	KNR 2-02 0804-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>	4.200	0.00	0.00
d.1	KNNR 3 0608-01 analogia	Ułożenie cokolików z materiału z rozbiórki przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m <sup>2</sup>	0.120	0.00	0.00
d.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych do skrzydeł drzwiowych o zwiększonej odporności na włamanie RC2	szt.	4.000	0.00	0.00
d.1	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 w okleinie drewnopodobnej, o zwiększonej odporności na włamanie-RC2 wraz zamkiem atestowanym (zabezpieczenie i odporność na przewiercenie wg. PN-EN 12209:2016-04 kl3)	m <sup>2</sup>	7.200	0.00	0.00
d.1	KNR 0-19 1023-06 analogia	Montaż okna podawczego bez dolnego profilu ramy, z szybą bezpieczną, siłownikiem i zamkiem, o wym. 1x1 m	m <sup>2</sup>	1.000	0.00	0.00
d.1	KNNR 2 1802-02 analogia	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.2 cm i szer. do 30 cm - parapet pod oknem podawczym z konglomeratu, kolor biały	m	1.100	0.00	0.00
d.1	kalk. własna	Demontaż drzwi i ościeżnicy regulowanej do ponownego wykorzystania	szt	1.000	0.00	0.00
d.1	kalk. własna	Demontaż drzwi i ościeżnicy regulowanej	szt	2.000	0.00	0.00
d.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych opaskowych - materiał z rozbiórki	szt	1.000	0.00	0.00
d.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydła drzwiowego - materiał z rozbiórki	szt	1.000	0.00	0.00
d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą- uzupełnienie przestrzeni w nowych otworach drzwiowych	m <sup>2</sup>	0.660	0.00	0.00
d.1	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych w sufitach podwieszonych	kpl.	4.000	0.00	0.00
d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż foli antywłamaniowej klasy wytrzymałości wg ITB- P2A	m <sup>2</sup>	80.000	0.00	0.00
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	1 332.110	0.00	0.00
d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m <sup>2</sup>	610.000	0.00	0.00
d.1	NNRKNB 202 1134-02	Grunтовanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	3 392.530	0.00	0.00
d.1	KNR AT-40 0502-01	Grunтовanie preparatami podłogi ręcznie- sufity	m <sup>2</sup>	85.470	0.00	0.00
d.1	KNR 9-24 0102-02	Uzupełnienie ubytków tynku masą akrylową o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm	szt.	120.000	0.00	0.00
d.1	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi, kolorowymi starych tynków wewnętrznych ścian; farba matowa, kolor do ustalenia z inwestorem	m <sup>2</sup>	3 392.530	0.00	0.00
d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitów - tynków gładkich bez grunтовania; kolor biały	m <sup>2</sup>	85.470	0.00	0.00
d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m <sup>2</sup>	610.000	0.00	0.00
d.1	kalk. własna	Zakup i montaż kasetonów o wymiarach 59,5x59,5 cm do sufitu podwieszanego na istniejącym stelażu	m <sup>2</sup>	81.680	0.00	0.00
d.1	kalk. własna	Pranie wykładziny dywanowej na miejscu	m <sup>2</sup>	667.000	0.00	0.00
d.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej o wymiarach 30x30	m <sup>2</sup>	140.000	0.00	0.00
d.1	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,	m <sup>2</sup>	140.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.1	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>	17.700	0.00	0.00
32 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż modułowej rampy dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 106x61x10,2 cm	szt	2.000	0.00	0.00
33 d.1	KNR-W 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.	1.000	0.00	0.00
34 d.1	kalk. własna	Załadunek gruzu do kontenera o pojemności 7 m3 wraz z wywozem	szt	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Roboty budowlane wewnętrzne						0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł