

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Boisko do piłki nożnej			
1	KNR 9-27	Zabezpieczenie ogrodzenia boiska na wysokości 1 m	m ²		
d.1	0101-01	2*61.1+2*34.2	m ²	190.600	
				RAZEM	190.600
2	wycena indywidualna	Naprawa ubytków w warstwie użytkowej oraz w warstwie SBR	m ²		
d.1		2056.3	m ²	2056.300	
				RAZEM	2056.300
3	wycena indywidualna	Mycie i usunięcie zanieczyszczeń starej nawierzchni wodą pod ciśnieniem oraz środkami czyszczącymi	m ²		
d.1		2056.3	m ²	2056.300	
				RAZEM	2056.300
4	wycena indywidualna	Naniesienie warstwy gruntującej w ilości 0,15-0,20 kg/m ² w celu wzmocnienia podłoża	m ²		
d.1		2056.3	m ²	2056.300	
				RAZEM	2056.300
5	wycena indywidualna	Naniesienie warstwy natrysku poliuretanowego w kolorze zielonym z granulatem EPDM 0,5-1,5 mm	m ²		
d.1		2056.3	m ²	2056.300	
				RAZEM	2056.300
6	wycena indywidualna	Malowanie linii wyznaczających pola gry	m ²		
d.1		52.2*2+30.2*3+9.4*4+17.2*2+(3*4+8.2*2)*2+2*3.14*5+2*8+4*1	m ²	375.200	
				RAZEM	375.200
7	KNR 9-27	Usunięcie zabezpieczenie ogrodzenia boiska na wysokości 1 m	m ²		
d.1	0101-02	2*61.1+2*34.2	m ²	190.600	
				RAZEM	190.600
2		Boisko do koszykówki			
8	KNR 9-27	Zabezpieczenie ogrodzenia boiska na wysokości 1 m	m ²		
d.2	0101-01	2*32.2+2*21.2	m ²	106.800	
				RAZEM	106.800
9	wycena indywidualna	Naprawa ubytków w warstwie użytkowej oraz w warstwie SBR	m ²		
d.2		664.27	m ²	664.270	
				RAZEM	664.270
10	wycena indywidualna	Mycie i usunięcie zanieczyszczeń starej nawierzchni wodą pod ciśnieniem oraz środkami czyszczącymi	m ²		
d.2		664.27	m ²	664.270	
				RAZEM	664.270
11	wycena indywidualna	Naniesienie warstwy gruntującej w ilości 0,15-0,20 kg/m ² w celu wzmocnienia podłoża	m ²		
d.2		664.27	m ²	664.270	
				RAZEM	664.270
12	wycena indywidualna	Naniesienie warstwy natrysku poliuretanowego w kolorze zielonym z granulatem EPDM 0,5-1,5 mm	m ²		
d.2		664.27	m ²	664.270	
				RAZEM	664.270
13	wycena indywidualna	Malowanie linii wyznaczających pola gry	m ²		
d.2		2*3.14*8+6*4+2*3.14*1.8*3+18*2+9*5	m ²	189.152	
				RAZEM	189.152
14	KNR 9-27	Usunięcie zabezpieczenie ogrodzenia boiska na wysokości 1 m	m ²		
d.2	0101-02	2*32.2+2*21.2	m ²	106.800	
				RAZEM	106.800