

Przebudowa drogi gminnej nr 120287E relacji Chociszew, Pułkowa Góra, Duraj, gmina Parzęczew

Oszacowanie kosztów robót budowlanych i prac projektowych

lp.	Nazwa	j.m.	ilość	Cena jedn.	Kwota netto
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA					
1.1	Usługi projektowe	kpl.	1		
1.2	Dostosowanie opracowanej mapy do celów projektowych	kpl.	1		
1.3	Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	kpl.	1		
1.4	Inwentaryzacja obiektów i zagospodarowania terenu	kpl.	1		
1.5	Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych	kpl.	1		
RAZEM					
BRANŻA DROGOWA					
2.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórki (Geodezyjne wytyczenie osi drogi, frezowanie nawierzchni bitumicznej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, ścinanie drzew, mechaniczne karczowanie pni, usunięcie krzaków, wywóz)	kpl.	1		
2.2	Roboty ziemne (korytowanie, wywóz, profilowanie i zagęszczanie podłoża)	kpl.	1		
2.3	Zabezpieczenie istniejących przyłączy - rurami osłonowymi - dwudzielnymi	kpl.	1		
2.4	Podbudowy z kruszyw	kpl.	1		
2.5	Nawierzchnie bitumiczne	kpl.	1		
2.6	Roboty wykończeniowe i porządkowe	kpl.	1		
RAZEM					
ODWODNIENIE					
3.1	Przepusty (odtworzenie, wymiana, oczyszczenie, ścianki czołowe), Rowy przydrożne (odtworzenie, oczyszczenie)	kpl.	1		
RAZEM					
POBOCZA					
4.1	Ścięcie i profilowanie poboczy, Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10,00 cm wraz z zagęszczeniem	kpl.	1		
RAZEM					
KANAŁ TECHNOLOGICZNY					
5.1	Wykonanie kanału technologicznego (wykonanie kanału wraz ze studniami)	m	2100		
RAZEM					
ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
6.1	Słupki do znaków, tablice znaków, elementy bezpieczeństwa ruchu	kpl.	1		
6.2	Oznakowanie poziome	kpl.	1		
RAZEM					
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
7.1	Zabezpieczenie istniejących punktów poligonowych	kpl.	1		
7.2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	kpl.	1		
7.3	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1		
RAZEM					