



PRZEKRÓJ
skala 1:20



- warstwa ścieralna asfalt grubości 3 cm.
- warstwa wiążąca asfalt grubości 5 cm.
- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm.
- podbudowa pomocnicza z mieszanki 0/11,2 związanej cem. C3/4 gr. 15 cm.

BIURO PROJEKTOWE STUDIO PROJEKTOWE „SIM” IWONA I SŁAWOMIR SMYCZYŃSCY S.C. 80-177 GDAŃSK UL. KRAŚNIĘTA 12		INWESTOR Gmina Miasta Gdańska 80-803 Gdańsk, ulica Nowe Ogrody 8/12 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ulica Żaglowa 11	
NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO "NA LECHIE PRZEZ TUNEL"		OBIEKT GDAŃSK ULICA NARWICKA NR EWID. 199/1, 199/2, 198/2, 195/11, 195/12, 197, 196, 200 OBRĘB 058	
NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ DOWIĄZANIA DO TERENU PKP			
PROJEKTANT	mgr inż. bud. SŁAWOMIR SMYCZYŃSKI	upr. nr 115/Gd/02	 <div>SKALA 1:20</div>
			DATA 25.03.2024
			NR RYS. AB-10