

Przedmiar Robót

Obiekt	Budynek nr 20/8655, 21/8655 Jednoska Wojskowa w Niezychowicach
Rodzaj robót	Roboty rozbiórkowo-wyburzeniowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45111100-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Lokalizacja	Jednostka Wojskowa Nierzychowice
Zamawiający	6 WOG w Ustce
Inwestor	6 WOG w Ustce
Biuro kosztorysowe	SOI Chojnice

Sporządził Filip SPORYSZ
Kierownik Mariusz KUFEL

Chojnice, 11.10.2024

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 20/8655, 21/8655 Jednoska Wojskowa w Niezychowicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROZBIÓRKA BUDYNKU NR. 20					
1	Kalkulacja indywidualna		Pozycja scalona. Rozbiórka budynku: murowany, parterowy, niepodpiwniczony, kryty papą asfaltową, fundament murowany, ściany nośne i działowe z cegły pełnej gr. 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, posadzki drewniane na legarach na podłożu żwirowym. Kubatura: 104,00 m ³ , Powierzchnia użytkowa: 38,00m ² Wysokość: 2,5 m. Po robotach rozbiórkowych: dowieść grunt, rozplantować teren, zasiać trawę. Przekazać materiały z rozbiórki do utylizacji.		
			38	m2	38
				razem m2	38
2 ROZBIÓRKA BUDYNKU NR. 21.					
2	Kalkulacja indywidualna		Pozycja scalona. Rozbiórka budynku: murowany, parterowy, niepodpiwniczony, kryty papą asfaltową, fundament murowany, ściany nośne i działowe z cegły pełnej gr. 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, posadzki drewniane na legarach na podłożu żwirowym. Kubatura: 104,00 m ³ , Powierzchnia użytkowa: 38,00 m ² Wysokość: 2,5 m. Po robotach rozbiórkowych: dowieść grunt, rozplantować teren, zasiać trawę. Przekazać materiały z rozbiórki do utylizacji.		
			36	m2	36
				razem m2	36