



Przekrój D-D



Przekrój C-C



8cm	koszka brukowa betonowa (prostokątna), kolor szary
3cm	podspółka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
25cm	w-wa dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

6cm	koszka brukowa betonowa, kolor szary
3cm	podspółka cementowo-piaskowa 1:4
20cm	w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Piotr Kustron
OBIEKT:	Przebudowa zabudowy ceglanej muru klasztoru od strony ul. Fortecznej wraz z budową ścian oporowej
INWESTOR:	Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
LOKALIZACJA:	woj. podkarpackie, miasto Krosno, obręb Śródmieście, działki nr ewid. 2139/1, 2126
NAZWA RYSUNKU:	Przekrój C-C i D-D - inwentaryzacja
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Kustron (upr. nr PDK10245/P00K/16)
STADIUM:	Inwentaryzacja
DATA:	listopad 2019
SKALA:	1:25
RYS NR:	I.4