


PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA MIESZKANIA RG



nr obwodu			RG-01	RG-02	RG-03	RG-G1	RG-G2	RG-G3	RG-G4	RG-G5	RG-G6	RG-G7	RG-G8	RG-G9
nazwa obwodu	roztącznik	ochronnik	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	wypust 230V	dzwonek
Opis odbiornika	izolacyjny	przepięć											zasilanie	
	40/3	klasy II											wentylacji	
	In=40A													
typ przewodu	YDY5x6mm2		YDY3,4px1,5mm2	YDY3,4px1,5mm2	YDY3,4px1,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x1,5mm2	YDYp3x1,5mm2
moc obwodu[kW]	\sum =12kW	LgY6	~0,5kW	~0,5kW	~0,5kW	~2,0kW	~2,0kW	~2,0kW	~2,0kW	~2,0kW	~2,0kW	~2,0kW	~0,1kW	~0,1kW

-MWA-
Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesołowska

ul. Gorkiego 30/6
70-390 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919
www.mwa-pracownia.pl

Opracował: mgr inż. Patryk Dominiak
upr. bud. nr ZAP/0107/POOE/12
w specjalności elektrycznej

Sprawdził: mgr inż. Piotr Markowski
upr. bud. nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalności elektrycznej

Nazwa inwestycji :
Przebudowa mieszkania, wykonanie instalacji, elektrycznych, wod-kan, went. mech., remont inst. grzewczej.

Obiekt:
MIESZKANIE NR 3 W BUDYNKU FRONTOWYM PRZY UL. MAZURSKIEJ NR 21 W SZCZECINIE, działki nr 136, 20/68, 2/27, obręb 1025

Temat rysunku:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

Branża:
ELEKTRYCZNA

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

skala: data: 04.2020 nr rys.: **E2**