

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu przy ul. Mostowej 29					
1		Odrzybienie i osuszenie ścian piwnic, wykonanie izolacji poziomej			
1	KNR BC-02 d.1 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR BC-02 d.1 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m ²		
		poz.1	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 4-01 d.1 0623-05	Dwukrotne odrzybienie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami	m ²		
		poz.1	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR-W 7-12 d.1 0303-02	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
		poz.2	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR-W 3 d.1 1201-01	Oczyszczenie ściernie murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów i at-tyk	m ²		
		poz.2	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 0-40 d.1 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczerwna; wykonanie obrzutki ręcznej, nakładanie zaprawy kryjącej	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 0-40 d.1 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.2	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 0-40 d.1 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²		
		poz.2	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR BC-02 d.1 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m ²		
		poz.2	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.9	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR BC-02 d.1 0120-06	Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy 18 mm - wykonane w jednym rzędzie ; grubość muru 3 1/2 ceg.	m		
		28,22*3+4,51*3+5,49*3	m	114,660	
				RAZEM	114,660
12	KNR BC-02 d.1 0120-07	Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy 18 mm - wykonane w jednym rzędzie ; dodatek za 1/2 ceg. grubości muru ponad 3 1/2 ceg.	m		
		poz.11	m	114,660	
				RAZEM	114,660
13	KNR BC-02 d.1 0109-06	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 1/2 ceg.	m		
		poz.11	m	114,660	
				RAZEM	114,660
14	KNR BC-02 d.1 0109-07	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; dodatek za każde 1/2 ceg. gr. muru ponad 3 1/2 ceg.	m		
		poz.13	m	114,660	
				RAZEM	114,660
15	KNR BC-02 d.1 0120-05	Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy 18 mm - wykonane w jednym rzędzie ; grubość muru 3 ceg.	m		
		4,51*2+5,49*3	m	25,490	
				RAZEM	25,490
16	KNR BC-02 d.1 0109-05	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg.	m		
		poz.15	m	25,490	
				RAZEM	25,490
17	KNR BC-02 d.1 0120-04	Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy 18 mm - wykonane w jednym rzędzie ; grubość muru 2 1/2 ceg.	m		
		4,51	m	4,510	
				RAZEM	4,510
18	KNR BC-02 d.1 0109-04	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 1/2 ceg.	m		
		4,51	m	4,510	
				RAZEM	4,510
19	KNR BC-02 d.1 0120-01	Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy 18 mm - wykonane w jednym rzędzie ; grubość muru 1 ceg.	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,51	m	4,510	
				RAZEM	4,510
20	KNR BC-02 d.1 0109-01	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 ceg. 4,51	m		
			m	4,510	
				RAZEM	4,510
21	KNR 4-01 d.1 0352-03 analogia	Rozebranie istniejących schodów ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*2,55+0,64*1,25	m ²		
			m ²	3,860	
				RAZEM	3,860
22	KNR-W 4-01 d.1 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km poz.21*0,4	m ³		
			m ³	1,544	
				RAZEM	1,544
23	KNR-W 4-01 d.1 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.22	m ³		
			m ³	1,544	
				RAZEM	1,544
24	kalk. własna d.1	Opłata za utylizację gruzu poz.36	m ³		
			m ³	140,741	
				RAZEM	140,741
25	KNR 4-01 d.1 0201-09	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów zabiegowych poz.21	m ²		
			m ²	3,860	
				RAZEM	3,860
26	KNR 2 d.1 0107-10	Betonowanie schodów zabiegowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym poz.22	m ³		
			m ³	1,544	
				RAZEM	1,544
27	KNR 0-12 d.1 1120-02	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną poz.21	m ²		
			m ²	3,860	
				RAZEM	3,860
2		Remont pomieszczeń nr 1 i 10 - hał wejściowy			
28	KNR W-01 d.2 0201-03 uwaga pod tablicą analogia	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm - jednokrotne gruntowanie 16,7+16,2	m ²		
			m ²	32,900	
				RAZEM	32,900
29	KNR 2-02 d.2 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne jednorodne o gr. min. 2 mm.(wykładzina wywineta na ściany 10 cm) wraz ze zgrzewaniem sznurem spawalniczym poz.28	m ²		
			m ²	32,900	
				RAZEM	32,900
30	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1,4*2,5*2+1,72*3,1*2+1,31*2,52+1,25*2+1*2	m ²		
			m ²	25,465	
				RAZEM	25,465
31	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,49*2+4,51*2+2,57*2+5,61*2)*3,8+0,9*2*2,52-1,4*2,5*2-1,72*3,1*2-2,27*2,52*2-1,31*2,52-1,25*2-1*2	m ²		
			m ²	105,798	
				RAZEM	105,798
32	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 16,2+16,7+0,9*2,27	m ²		
			m ²	34,943	
				RAZEM	34,943
33	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufit poz.31+poz.32	m ²		
			m ²	140,741	
				RAZEM	140,741
34	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (5,49*2+4,51*2+2,57*2+5,61*2)*3,8+0,9*2*2,52-1,4*2,5*2-1,72*3,1*2-2,27*2,52*2-1,31*2,52-1,25*2-1*2	m ²		
			m ²	105,798	
				RAZEM	105,798
35	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 16,2+16,7+0,9*2,27	m ²		
			m ²	34,943	
				RAZEM	34,943

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem Krotność = 9 poz.34+poz.35	m ² m ²	 140,741	
				RAZEM	140,741
3		Remont pomieszczenia nr 2			
37	KNR-W 2-02 d.3 1208-03	Demontaż pochwyty Krotność = 0,5 9,25	m m	 9,250	
				RAZEM	9,250
38	KNR 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych wraz z oczyszczeniem powierzchni 9,25*1,1	m ² m ²	 10,175	
				RAZEM	10,175
39	KNR-W 4-01 d.3 0914-02	Renowacja drewnianego pochwyty balustrady: oszlifowanie z istniejącego la- kieru oraz brudu, wypełnienie bruzd i zarysowań szpachlą do drewna, uzupeł- nienie brakujących fragmentów pochwyty, lakierowanie pochwyty 9,25	m m	 9,250	
				RAZEM	9,250
40	KNR-W 2-02 d.3 1208-03	Pochwyty drewniane montowane do istniejących uchwytów 9,25	m m	 9,250	
				RAZEM	9,250
4		Remont pomieszczenia nr 3			
41	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 6,2	m ² m ²	 6,200	
				RAZEM	6,200
42	KNR-W 4-01 d.4 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 6,2*0,15	m ³ m ³	 0,930	
				RAZEM	0,930
43	KNR-W 4-01 d.4 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- zo- i żużłobetonowych na odległość 1 km 6,2*0,15	m ³ m ³	 0,930	
				RAZEM	0,930
44	KNR-W 4-01 d.4 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km Krotność = 10 6,2*0,15	m ³ m ³	 0,930	
				RAZEM	0,930
45	d.4 kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu poz.36	m ³ m ³	 140,741	
				RAZEM	140,741
46	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 6,2	m ² m ²	 6,200	
				RAZEM	6,200
47	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąca.za zmianę grub.o 10mm - dodatkowe 20 mm Krotność = 2 6,2	m ² m ²	 6,200	
				RAZEM	6,200
48	KNR 2-02 d.4 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne jednorodne o gr. min. 2 mm.(wykładzina wywineta na ściany 10 cm) wraz ze zgrzewaniem sznurem spawalniczym 6,2	m ² m ²	 6,200	
				RAZEM	6,200
49	KNR 2-02 d.4 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1,1*2+0,75*2*2	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
50	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 6,2*1,31*0,75	m ² m ²	 7,183	
				RAZEM	7,183
51	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (1,48*2+4,16*2)*3,8-0,75*2*2-1,31*2,52-1,1*1+2,52*2*0,75	m ² m ²	 39,243	
				RAZEM	39,243
52	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem poz.50+poz.51	m ² m ²	 46,426	
				RAZEM	46,426
5		Remont pomieszczeń nr 4 i 5			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 5,7+5,9	m ² m ²	 11,600	 11,600
				RAZEM	11,600
54	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,3*4+1,45*8+0,92*2+0,12+1,03+0,23+0,88+0,8+(1,98*2-0,75-0,92-0,8)+ (2,04*2-3*0,75))*1,5	m ² m ²	 37,530	 37,530
				RAZEM	37,530
55	KNR-W 4-01 d.5 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm poz.53*0,15	m ³ m ³	 1,740	 1,740
				RAZEM	1,740
56	KNR-W 4-01 d.5 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km poz.55	m ³ m ³	 1,740	 1,740
				RAZEM	1,740
57	KNR-W 4-01 d.5 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.56	m ³ m ³	 1,740	 1,740
				RAZEM	1,740
58	d.5 kalk. własna	Opłata za użycie gruzu poz.56	m ³ m ³	 1,740	 1,740
				RAZEM	1,740
59	KNR 4-01 d.5 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
60	KNR 4-01 d.5 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
61	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² poz.60	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
62	KNR 4-01 d.5 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł poz.60	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
63	KNR 0-19 d.5 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych poz.60	m ² m ²	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
64	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko poz.53	m ² m ²	 11,600	 11,600
				RAZEM	11,600
65	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - dodatkowe 20 mm Krotność = 2 poz.64	m ² m ²	 11,600	 11,600
				RAZEM	11,600
66	KNR 0-12 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach (wymiar ustalić z inwestorem) - na klej (1,3*4+1,45*8+0,92*2+0,12+1,03+0,23+0,88+0,8+(1,98*2-0,75-0,92-0,8)+ (2,04*2-3*0,75))*2,0	m ² m ²	 50,040	 50,040
				RAZEM	50,040
67	KNR 2-02 d.5 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm poz.53	m ² m ²	 11,600	 11,600
				RAZEM	11,600
68	KNR 2-02 d.5 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa 0,45*0,9*2	m ² m ²	 0,810	 0,810
				RAZEM	0,810
69	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przedzieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1,3*4+1,45*8+0,92*4+1,03*2+0,88*2+1,98*2+2,04*2)*1,8	m ² m ²	 58,212	 58,212
				RAZEM	58,212
70	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przedzieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach poz.53	m ² m ²	 11,600	 11,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
71	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity poz.69+poz.70	m ² m ²	RAZEM 69,812	11,600 69,812
72	KNR-W 2-02 d.5 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.69	m ² m ²	RAZEM 58,212	58,212
73	KNR-W 2-02 d.5 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.70	m ² m ²	RAZEM 11,600	11,600
74	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.72+poz.73	m ² m ²	RAZEM 69,812	69,812
6		Remont pomieszczeń nr 6, 7, 8, 11 i 14			
75	KNR 4-04 d.6 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych 2,36*2+3,7*2+4,51*4+5,37*2+5,49*2+5,7*2+3,87*2+2,81*2+4,51*2	m m	85,660	85,660
76	NNRNKB d.6 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż paneli R=0,5, M=0 Krotność = 0,5 10,6+16,7+29,5+22,1+12,7	m ² m ²	RAZEM 91,600	91,600
77	KNR BC-02 d.6 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych poz.76	m ² m ²	RAZEM 91,600	91,600
78	NNRNKB d.6 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej - ułożenie parkietu poz.76	m ² m ²	RAZEM 91,600	91,600
79	KNR 2-02 d.6 0925-01	Ostłony okien folia polietylenowa 1,1*1,9*7+1,28*2,3*2+1,1*2*3+1,4*2,5*2+1*2*4	m ² m ²	RAZEM 42,118	42,118
80	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,36*2+3,7*2+2,81*2+4,51*6+5,49*2+5,37*2+5,7*2+3,87*2)*3,8	m ² m ²	RAZEM 325,508	325,508
81	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach poz.76	m ² m ²	RAZEM 91,600	91,600
82	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity poz.80+poz.81	m ² m ²	RAZEM 417,108	417,108
83	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.80	m ² m ²	RAZEM 325,508	325,508
84	KNR-W 2-02 d.6 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.81	m ² m ²	RAZEM 91,600	91,600
85	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.83+poz.84	m ² m ²	RAZEM 417,108	417,108
7		Remont pomieszczeń nr 9 i 12			
86	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 28+8,6	m ² m ²	RAZEM 36,600	36,600
87	KNR BC-02 d.7 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych poz.86	m ² m ²	RAZEM 36,600	36,600
88	NNRNKB d.7 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej - ułożenie parkietu poz.87	m ² m ²	RAZEM 36,600	36,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 2-02 d.7 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		1,1*1,9*2+1,4*2,5*2+1*2*42	m ²	95,180	
				RAZEM	95,180
90	KNR 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,49*2+5,1*2+5,7*2+1,5*2)*3,8	m ²		
			m ²	135,204	
				RAZEM	135,204
91	KNR 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach poz.87	m ²		
			m ²	36,600	
				RAZEM	36,600
92	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufit	m ²		
		poz.90+poz.91	m ²	171,804	
				RAZEM	171,804
93	KNR-W 2-02 d.7 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.90	m ²		
			m ²	135,204	
				RAZEM	135,204
94	KNR-W 2-02 d.7 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.91	m ²		
			m ²	36,600	
				RAZEM	36,600
95	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem poz.93+poz.94	m ²		
			m ²	171,804	
				RAZEM	171,804
8		Remont pomieszczenia nr 13			
96	KNR 4-04 d.8 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		10,9*2+4,5*2	m	30,800	
				RAZEM	30,800
97	KNR 2-02 d.8 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		1,1*1,9*4+1,4*2,5+1*2	m ²	13,860	
				RAZEM	13,860
98	KNR 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (10,9*2+4,5*2)*3,8	m ²		
			m ²	117,040	
				RAZEM	117,040
99	KNR 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 49,10	m ²		
			m ²	49,100	
				RAZEM	49,100
100	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufit	m ²		
		poz.98+poz.99	m ²	166,140	
				RAZEM	166,140
101	KNR-W 2-02 d.8 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.98	m ²		
			m ²	117,040	
				RAZEM	117,040
102	KNR-W 2-02 d.8 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.99	m ²		
			m ²	49,100	
				RAZEM	49,100
103	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem poz.101+poz.102	m ²		
			m ²	166,140	
				RAZEM	166,140
104	KNR 4-01 d.8 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzal- nym 49,1	m ²		
			m ²	49,100	
				RAZEM	49,100
105	KNR 4-01 d.8 0816-05 analogia	Uzupełnienie szczelin, ubytków w parkiecie (szpachlowanie) poz.104	m ²		
			m ²	49,100	
				RAZEM	49,100
106	KNR 2-02 d.8 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.104	m ²		
			m ²	49,100	
				RAZEM	49,100
107	KNR 2-02 d.8 1111-06	Montaż listew przypodłogowych poz.96	m		
			m	30,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,800
9		Renowacja drzwi i sztukaterii			
108	TZKNBK IX d.9 5403-05	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 4-8 cm z brudu przy użyciu szczotek 10,9*2+4,5*2	m		
			m	30,800	
				RAZEM	30,800
109	TZKNBK X d.9 1501-02 analogia	Odtworzenie listwy dekoracyjnej o szerokości do 10 cm - o rysunku średnio złożonym - założono 10% odtworzeń poz.108*0,1	m		
			m	3,080	
				RAZEM	3,080
110	kalk. własna	Zdjęcie drzwi, demontaż materiałów wygłuszających, sztyldów, klamek, usunięcie powłok malarskich, naprawa ubytków, lakierowanie (drzwi i futryny) 8	szt		
			szt	8,000	
				RAZEM	8,000