
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy zatok postojowych.

ADRES INWESTYCJI: Działka nr 205 obręb 221004_2.0008 Jantar, ul. Morska

NAZWA INWESTORA: POWIAT NOWODWORSKI

ADRES INWESTORA: ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mieczysław Tkaczyk tel.604 435 044 ; indom.tkaczyk@wp.pl

DATA OPRACOWANIA: 20.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

20.05.2024

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy zatok postojowych
na ul. Morskiej, Jantar
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy zatok postojowych na ul. Morskiej, Jantar					
1	4510000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
		0,15	km	0,15	
				RAZEM	0,15
1.2	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		
		128	m	128,00	
				RAZEM	128,00
1.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi	m3		
		128 * 0,3 * 0,15 * 1	m3	5,76	
				RAZEM	5,76
1.4	KNR 2-01 0101-06	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą ręczną (śr. 26-70 cm)	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
1.5	KNR 2-01 0106-07	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
1.6	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na wysypisko	mp		
		20 * 3	mp	60,00	
				RAZEM	60,00
1.7	KNCK-1 0801-05 analogia	Oznakowanie pionowe do usunięcia	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	45233162-2	Miejsca postojowe			
2.1	Podbudowa				
2.1.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		413,50	m2	413,50	
				RAZEM	413,50
2.1.2	KNR 2-31 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5	m2		
		poz.2.1.1	m2	413,50	
				RAZEM	413,50
2.1.3	KNR 4-01 0108-07 KNNR 1 0203-04	Roboty ziemne oraz wywóz ziemi i gruzu samochodami samowładoczymi (wywóz humusu oraz ziemi i odpadów z korytowania)	m3		
		poz.2.1.1 * 0,45	m3	186,08	
				RAZEM	186,08
2.1.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.2.1.1	m2	413,50	
				RAZEM	413,50
2.1.5	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		6 + 16 * 2 + 6 + 3,5 + 35 + 3,5 + 29 + 23 + 3,5 + 3,5 + 19,50 + 12 + 6 + 6 + 12 + 6 + 29 + 6 + 29	m	270,50	
				RAZEM	270,50

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy zatok postojowych
na ul. Morskiej, Jantar

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.6	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod opornik betonowa z oporem	m3		
		poz.2.1.5 * 0,2 * 0,3	m3	16,23	
				RAZEM	16,23
2.1.7	KNNR 6 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.2.1.5	m	270,500	
				RAZEM	270,500
2.1.8	KNNR 6 0403-03 analogia	Krawężniki odwodnieniowy z rurą PCV fi 160	m		
		11 * 2	m	22,000	
				RAZEM	22,000
2.1.9	KNNR 6 0113-02 analiza indywidualna	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 30 cm MIESZANKA C 90/3	m2		
		poz.2.1.1	m2	413,50	
				RAZEM	413,50
2.2	45233222-1	Nawierzchnia			
2.2.1	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2		
		poz.2.1.4	m2	413,50	
				RAZEM	413,50
2.2.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.2.1.4	m2	413,50	
				RAZEM	413,50
3	45233223-8	Utwardzenie terenu			
3.1		Podbudowa			
3.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do ok.31 cm	m2		
		105	m2	105,00	
				RAZEM	105,00
3.1.2	KNR 4-01 0108-07 KNNR 1 0203-04	Roboty ziemne oraz wywóz ziemi i gruzu samochodami samowładawczymi (wywóz humusu oraz ziemi i odpadów z korytowania)	m3		
		poz.3.1.1 * 0,31	m3	32,55	
				RAZEM	32,55
3.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.3.1.1	m2	105,00	
				RAZEM	105,00
3.1.4	KSNR 6 0104-01 analiza indywidualna	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - pospółka Krotność = 2	m2		
		poz.3.1.1	m2	105,00	
				RAZEM	105,00
3.1.5	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		155 + 12 + 7 + 4 + 4	m	182,00	
				RAZEM	182,00
3.1.6	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3		
		poz.3.1.5 * 0,2 * 0,3	m3	10,92	
				RAZEM	10,92

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy zatok postojowych
na ul. Morskiej, Jantar
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.1.7	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		poz.3.1.5	m	182,000	
				RAZEM	182,000
3.2		Nawierzchnia			
3.2.1	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
		poz.3.1.3	m ²	105,00	
				RAZEM	105,00
3.2.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		105	m ²	105,00	
				RAZEM	105,00
4	03441000-3	Tereny zielone, rowy			
4.1	KNR 2-01 0507-02	Czyszczenie oraz profilowanie skarp i rowów - kat. gruntu III	m ²		
		130 * 3	m ²	390,00	
				RAZEM	390,00
4.2	KNR 2-21 0211-01 analogia	Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim i skarpach gr.10cm (z dostawą ziemi)	m ²		
		poz.4.1	m ²	390,00	
				RAZEM	390,00
4.3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		poz.4.1	m ²	390,00	
				RAZEM	390,00
5		Docelowa organizacja ruchu			
5.1	KNCK-1 0801-05 analogia	Oznakowanie pionowe - informujące D-18	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
5.2	KNCK-1 0801-05 analogia	Oznakowanie pionowe - informujące D-18a	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
5.3	KNCK-1 0801-05 analogia	Oznakowanie pionowe - informujące D-45	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
5.4	KNCK-1 0801-05 analogia	Oznakowanie pionowe - informujące D-44	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
5.5	KNCK-1 0801-05 analogia	Oznakowanie pionowe - T-29 i T-3a	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
5.6	KNCK-1 0803-05 analogia	Ręczne malowanie miejsca dla osób z niepełnosprawnościami	m ²		
		4,20 * 5,80	m ²	24,36	
				RAZEM	24,36

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		2
2 Miejsca postojowe		2
3 Utwardzenie terenu		3
4 Tereny zielone, rowy		4
5 Docelowa organizacja ruchu		4
Spis treści		5