

Przedmiar Robót
Remont drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północny - Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
Podbudowa					
1	SST D-d.1	04.08.01	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie)	m ²	
			20	m ²	20.00
				RAZEM	20.00
2	SST D-d.1	04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 100kg/m ²	t	
			1890x4,60=8694	t	869.40
			Razem: 8694x0,1=869,4		
			869.4	RAZEM	869.40
2					
Nawierzchnia					
3	SST D-d.2	05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	m ²	
			1890x4,50=8505	m ²	8505.00
			8505	RAZEM	8505.00
3					
Roboty wykończeniowe					
4	SST D-d.3	06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²	
			1890x1x2=3780	m ²	3780.00
			3780	RAZEM	3780.00
5	SST D-d.3	06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr.minimalna 8cm/m ²	m ²	
			1890x1x2=3780	m ²	3780.00
			3780	RAZEM	3780.00
4					
Odwodnienie					
6	SST -D-02-d.4	00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (Renowacja odwodnienia)	m ³	
			506.4	m ³	506.40
				RAZEM	506.40
7	SST D-d.4	06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych robót ziemnych konstrukcyjnych oraz odtworzeniem nawierzchni z kruszywa łamanego gr min. 15cm	m	
			68x5=340	m	340.00
			340	RAZEM	340.00
8	SST D-d.4	06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	
			68x2=136	szt	136.00
			136	RAZEM	136.00
5					
Przepusty pod drogą					
9	SST D-d.5	03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą rury żelbetowe o średnicy 100 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych , robót ziemnych konstrukcyjnych oraz odtworzeniem podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa łamanego gr min. 25cm	m	
			12	m	12.00
				RAZEM	12.00
10	SST D-d.5	03.01.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 100 cm	szt	
			2	szt	2.00
				RAZEM	2.00
11	SST D-d.5	03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych , robót ziemnych konstrukcyjnych oraz odtworzeniem podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa łamanego gr min. 25cm	m	
			1x L= 10		
			1x L=12		
			22	m	22.00
				RAZEM	22.00
12	SST D-d.5	03.01.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm	szt	
			4	szt	4.00
				RAZEM	4.00