


L

PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - SALA  
INTERNETOWA (PODDASZE) -  
WIDOK ŚCIANY L-M, SKALA 1:20

M



OŚ SZPROSU OKNA

OŚ SZPROSU OKNA

GÓRNA KRAWĘDŹ PŁYTKI

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:**  
**1. WYKONCZENIE ŚCIAN**

- 1A.** FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1B.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1C.** LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QLO22, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1D.** LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MAŁOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POLYSK. DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORI TRUDNOZAPALNYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.



- 1E.** FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1F.** PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1G.** FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1H.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264.  
A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.



KAHL-GACZOREK  
architekci

ul. Oswalda Balzera 21 f  
34-500 Zakopane  
NIP 736-164-01-67  
REGON 180920809

tel. 692 430 935

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTANCI

mgr inż. arch. Maciej Gaczorek