


PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN -
CZYTELNIĄ PRASY (PIĘTRO) -
WIDOK ŚCIANY H-I, SKALA 1:20

H



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:
1. WYKONCZENIE ŚCIAN

1A. FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.

1B. PŁYTKA CERAMICZNA TUBĄDZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.

1C. LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QLO22, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.

1D. LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POŁYSK. DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORI TRUDNOZAPŁANYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.




1E. FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.

1F. PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.

1G. FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.

1H. PŁYTKA CERAMICZNA TUBĄDZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

 <p>KAHL-GACZOREK architekci</p> <p>ul. Oswalda Balzera 21 f 34-500 Zakopane NIP 736-164-01-67 REGON 180920809</p> <p>tel. 692 430 935</p>	Projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia dla pomieszczeń mediатеki budynku dworca kolejowego.					TYTUŁ PROJEKTU	
	34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6					ADRES INWESTYCJI	
	Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane					INWESTOR	
	Architektura wnętrz - koncepcja opisowo graficzna					BRANŻA	
	PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - CZYTELNIĄ PRASY (PIĘTRO) - WIDOK H-I					TYTUŁ RYSUNKU	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA							
P R O J E K T A N C I							
mgr inż. arch. Maciej Gaczorek PROJEKTANT		Architekt	MPOIA/073/2012 w spec. arch. NR UPRAW.				PODPIS
mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz PROJEKTANT		Architekt					PODPIS
mgr inż. arch. Edyta Gut PROJEKTANT		Architekt					PODPIS
Projekt wnętrz FAZA		Maj 2021 DATA	SKALA	***** NR RYS.	ARCH. WN. SYMBOL BRANŻY		NR STR.