











PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN -  
CZYTELNIA PRASY (PIĘTRO) -  
WIDOK ŚCIANY N-M, SKALA 1:20



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 1. WYKONCZENIE ŚCIAN			
	<b>1A.</b> FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.		<b>1E.</b> FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
	<b>1B.</b> PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.		<b>1F.</b> PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.
	<b>1C.</b> LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QLO22, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.		<b>1G.</b> FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
	<b>1D.</b> LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POLYSK. DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORI TRUDNOZAPALNYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.		<b>1H.</b> PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

 <p>KAHL-GACZOREK architekci</p> <p>ul. Oswalda Balzera 21 f 34-500 Zakopane NIP 736-164-01-67 REGON 180920809</p> <p>tel. 692 430 935</p>	Projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia				
	dla pomieszczeń mediатеki budynku dworca kolejowego.				
	34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6				
	Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane				
	ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		INWESTOR			
P R O J E K T A N C I		Architektura wnętrz - koncepcja opisowo graficzna			
		BRANŻA			
		PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - CZYTELNIА PRASY (PIĘTRO) - WIDOK N-M			
		TYTUŁ RYSUNKU			

mgr inż. arch. Maciej Gaczorek		Architekt	MPOIA/073/2012 w spec. arch. NR UPRAW.			
PROJEKTANT				PODPIS		
mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz		Architekt				
PROJEKTANT				PODPIS		
mgr inż. arch. Edyta Gut		Architekt				
PROJEKTANT				PODPIS		
Projekt wnętrz		FAZA	Maj 2021	DATA	SKALA	..... NR RYS.
					ARCH. WN.	SYMBOL BRANŻY
					NR STR.	