


S

PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - SALA  
INTERNETOWA (PODDASZE) -  
WIDOK ŚCIANY S-K, SKALA 1:20

K



.....OŚ SZPROSU OKNA

.....OŚ SZPROSU OKNA

.....GÓRNA KRAWĘDŹ PŁYTKI

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:**  
**1. WYKONCZENIE ŚCIAN**

- 1A.** FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1B.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1C.** LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QLO22, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1D.** LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POŁYSK, DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORI TRUDNOZAPALNYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.

OGRANICZENIE  
ZBIERANIA SIĘ  
BRUDU  
UŁATWIENIE  
UTRZYMANIA  
CZYSTOŚCI



- 1E.** FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1F.** PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1G.** FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1H.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264.  
A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

**KAHL-GACZOREK**  
architekti  
ul. Oswalda Balzera 21 f  
34-500 Zakopane  
NIP 736-164-01-67  
REGON 180920809  
tel. 692 430 935

Projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia  
dla pomieszczeń mediateki budynku dworca kolejowego.

34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6

Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane  
ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

Architektura wnętrz - koncepcja opisowo graficzna

**PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - SALA INTERNETOWA (PODDASZE) - WIDOK S-K**

P R O J E K T A N C I			
mgr inż. arch. Maciej Gaczorek PROJEKTANT	Architekt	MPOIA/073/2012 w spec. arch. NR UPRAW.	PODPIS
mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz PROJEKTANT	Architekt		PODPIS
mgr inż. arch. Edyta Gut PROJEKTANT	Architekt		PODPIS
Projekt wnętrz FAZA	Maj 2021 DATA	SKALA	..... NR RYS. ARCH. WN. STRONA BRANŻY NR STR.