










U


PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN -
ANTRESOLA
WIDOK ŚCIANY U-O, SKALA 1:20

O



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 1. WYKONCZENIE ŚCIAN			
	1A. FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, <u>LUB RÓWNOWAŻNE.</u>		1E. FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, <u>LUB RÓWNOWAŻNE.</u>
	1B. PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), <u>LUB RÓWNOWAŻNE.</u>		1F. PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), <u>LUB RÓWNOWAŻNE.</u>
	1C. LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QLO22, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL RAL D2/000 2000. <u>LUB RÓWNOWAŻNE.</u>		1G. FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, <u>LUB RÓWNOWAŻNE.</u>
	1D. LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MAŁOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035. Z EFEKTEM METALICZNYM - POŁYSK. DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORI TRUDNOZAPALNYCH, <u>LUB RÓWNOWAŻNE.</u>		1H. PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), <u>LUB RÓWNOWAŻNE.</u>

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

 <div>KAHL-GACZOREK architekci</div> <div>ul. Oswalda Balzera 21 f 34-500 Zakopane NIP 736-164-01-67 REGON 180920809</div> <div>tel. 692 430 935</div>	Projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia dla pomieszczeń medioteki budynku dworca kolejowego.					TYTUŁ PROJEKTU
	34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6					ADRES INWESTYCJI
	Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane					INWESTOR
	Architektura wnętrz - koncepcja opisowo graficzna					BRANŻA
	PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - ANTRESOLA - WIDOK U-O					TYTUŁ RYSUNKU
JEDNOSTKA PROJEKTOWA						
P R O J E K T A N C I						
mgr inż. arch. Maciej Gaczorek PROJEKTANT	Architekt	MPOIA/073/2012 w spec. arch. NR UPRAW.	PODPIS			
mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz PROJEKTANT	Architekt		PODPIS			
mgr inż. arch. Edyta Gut PROJEKTANT	Architekt		PODPIS			
Projekt wnętrz FAZA	Maj 2021 DATA	SKALA NR RYS.	ARCH. WN. SYMBOL BRANŻY	NR STR.	