


PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN -
MEDIATEKA (PODDASZE) -
WIDOK ŚCIANY A-B, SKALA 1:20



..... OŚ SZPROSU OKNA

..... OŚ SZPROSU OKNA

..... GÓRNA KRAWĘDŹ PŁYTKI

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:
1. WYKONCZENIE ŚCIAN

- 1A.** FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1B.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1C.** LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QLO22, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1D.** LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POŁYSK. DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORI TRUDNOZAPLANYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.

OGRA NICZENIE
ZBIERANIA SIĘ
BRUDU
UKŁADWNIENIE
UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI



- 1E.** FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1F.** PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1G.** FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1H.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264.
A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.



KAHL-GACZOREK
architekci

ul. Oswalda Balzera 21 f
34-500 Zakopane
NIP 736-164-01-67
REGON 180920809

tel. 692 430 935

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P R O J E K T A N C I						
mgr inż. arch. Maciej Gaczorek PROJEKTANT		Architekt	MPOIA/073/2012 w spec. arch. NR UPRAW.		PODPIS	
mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz PROJEKTANT		Architekt			PODPIS	
mgr inż. arch. Edyta Gut PROJEKTANT		Architekt			PODPIS	
Projekt wnętrz FAZA		Maj 2021 DATA	SKALA NR RYS.	ARCH. WN. SYMBOL BRANŻY	NR STR.