



E

F



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 1. WYKONCZENIE ŚCIAN	
1A. FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.	1E. FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
1B. PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.	1F. PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.
1C. LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QL022, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.	1G. FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
1D. LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POLYSK, DREWNO NALEŻY POKRYĆ ŚRODKIEM DLA UŻYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORII TRUDNOZAPALNYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.	1H. PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIEŁO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrza i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

 <b>KAHŁ-GĄCZOREK</b> architekti	Projekt aranżacji wnętrza oraz wyposażenia dla pomieszczeń mediatki budynku dworca kolejowego.				Tytuł projektu
	34-500 Zakopane, ul. Chramczewski 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6				Adres inwestycji
	Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane				Inwestor
	Architektura wnętrza - koncepcja opisowo-graficzna				Branch
ul. Osiedla Batorska 21 f 34-500 Zakopane REGON 149020600 tel. 692 430 935	<b>PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - MEDIATEKA (PODDASZE) - WIDOK E-F</b>				Tytuł projektu
ZESTAWIENIE PROJEKTOWA					
P R O J E K T A N C I					
mgr inż. arch. Maciej Gaczonek PROJEKTANT	Architekt	MP01A/073/2012 w spk. arch. inż. Naczej			
mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz PROJEKTANT	Architekt				
mgr inż. arch. Edyta Gut PROJEKTANT	Architekt				
Projekt wnętrza FACJ	Maj 2021	DATA	OSŁONA	----- MS BYT	ARCH. WNI. STRONA BRANŻY