


E

F



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 1. WYKONCZENIE ŚCIAN	
<b>1A.</b> FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.	<b>1E.</b> FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
<b>1B.</b> PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.	<b>1F.</b> PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.
<b>1C.</b> LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QLO22, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.	<b>1G.</b> FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
<b>1D.</b> LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POLYSK DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORII TRUDNOZAPALNYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.	<b>1H.</b> PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrza i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

 ul. Osiedla Bators 21 f 34-500 Zakopane NIP 736-164-01-67 REGON 149709080 tel. 692 430 935	Projekt aranżacji wnętrza oraz wyposażenia dla pomieszczeń medialnej biblioteki dworca kolejowego.		TYTUŁ PROJEKTU	
	34-500 Zakopane, ul. Chramczki 35, dz. nr ewid. 317/12, obr. 6		ADRES INWESTYCJI	
	Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane		WYKONANIE	
	Architektura wnętrza - koncepcja opisowo-graficzna		BRANŻA	
	PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA (PIĘTRO) - WIDOK E-F		TYTUŁ WYKONANIA	
WYKONANIE PROJEKTOWA				
P R O J E K T A N T				
mgr inż. arch. Maciej Gaczonek PROJEKTANT	Architekt	MP/01A/073/2012 w spk. arch. w. 01A/073/2012	POSIAD.	
mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz PROJEKTANT	Architekt		POSIAD.	
mgr inż. arch. Edyta Gut PROJEKTANT	Architekt		POSIAD.	
Projekt wnętrza	DATA	Maj 2021	DATA	DATA
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA