


P

PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - SALA
INTERNETOWA (PODDASZE) -
WIDOK ŚCIANY P-O, SKALA 1:20

O



..... OŚ SZPROSU OKNA

..... OŚ SZPROSU OKNA

..... GÓRNA KRAWĘDŹ PŁYTKI

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:
1. WYKONCZENIE ŚCIAN

- 1A.** FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1B.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1C.** LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QLO22, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1D.** LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POLYSK, DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORI TRUDNOZAPALNYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.

OGRANICZENIE
ZBIERANIA SIĘ
BRUDU
UKŁADANIE
UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI



- 1E.** FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1F.** PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1G.** FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1H.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.



KAHL-GACZOREK
architektki

ul. Oswalda Balzera 21 f
34-500 Zakopane
NIP 736-164-01-67
REGON 180920809

tel. 692 430 935

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P R O J E K T A N C I

mgr inż. arch. Maciej Gaczorek
PROJEKTANT

Architekt

MPOIA/073/2012
w spec. arch.
NR UPRAW.

PODPIS

mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz
PROJEKTANT

Architekt

PODPIS

mgr inż. arch. Edyta Gut
PROJEKTANT

Architekt

PODPIS

Projekt wnętrz
FAZA

Maj 2021
DATA

SKALA

NR RYS.

ARCH. WN.
SYMBOL BRANŻY

NR STR.

Projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia

dla pomieszczeń mediatki budynku dworca kolejowego.

TYTUŁ PROJEKTU

34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6

ADRES INWESTYCJI

Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane

ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

INWESTOR

Architektura wnętrz - koncepcja opisowo graficzna

BRANŻA

PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - SALA INTERNETOWA (PODDASZE) - WIDOK P-O

TYTUŁ RYSUNKU