











PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN -  
CZYTELNIĄ PRASY (PIĘTRO) -  
WIDOK ŚCIANY I-J, SKALA 1:20



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 1. WYKONCZENIE ŚCIAN	
 <b>1A.</b> FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.	 <b>1E.</b> FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
 <b>1B.</b> PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.	 <b>1F.</b> PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.
 <b>1C.</b> LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QL022, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.	 <b>1G.</b> FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
 <b>1D.</b> LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POLYSK. DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORI TRUDNOZAPALNYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.	 <b>1H.</b> PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

 <b>KAHL-GACZOREK</b> architekci  ul. Oswalda Balzera 21 f 34-500 Zakopane NIP 736-164-01-67 REGON 180920809  tel. 692 430 935	Projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia dla pomieszczeń mediатеki budynku dworca kolejowego.					TYTUŁ PROJEKTU	
	34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6					ADRES INWESTYCJI	
	Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane					INWESTOR	
	Architektura wnętrz - koncepcja opisowo graficzna					BRANŻA	
	PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - CZYTELNIĄ PRASY (PIĘTRO) - WIDOK I-J					TYTUŁ RYSUNKU	
P R O J E K T A N C I							
mgr inż. arch. Maciej Gaczorek PROJEKTANT		Architekt	MPOIA/073/2012 w spec. arch. NR UPRAW.	PODPIS			
mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz PROJEKTANT		Architekt		PODPIS			
mgr inż. arch. Edyta Gut PROJEKTANT		Architekt		PODPIS			
Projekt wnętrz FAZA		Maj 2021 DATA	SKALA	..... NR RYS.	ARCH. WN. SYMBOL BRANŻY	NR STR.	