


PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - SALA
INTERNETOWA (PODDASZE) -
WIDOK ŚCIANY N-M oraz N-O, SKALA 1:20



LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QL022
MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY
NA UDERZENIA I WODĘ.
PRODUCENT: MARDOM DECOR
LUB RÓWNOWAŻNE

..... OŚ SZPROSU OKNA

LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QL022
MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY
NA UDERZENIA I WODĘ.
PRODUCENT: MARDOM DECOR
LUB RÓWNOWAŻNE


..... OŚ SZPROSU OKNA

LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO
MALOWANA NA KOLOR
"PERLBEIGE" RAL 1035, 50X30
LUB RÓWNOWAŻNE

..... GÓRNA KRAWĘDŹ PŁYTKI

LISTWA NAROŻNA

LISTWA NAROŻNA



LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QL022
MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY
NA UDERZENIA I WODĘ.
PRODUCENT: MARDOM DECOR
LUB RÓWNOWAŻNE

..... OŚ SZPROSU OKNA

LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QL022
MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY
NA UDERZENIA I WODĘ.
PRODUCENT: MARDOM DECOR
LUB RÓWNOWAŻNE

..... OŚ SZPROSU OKNA

LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO
MALOWANA NA KOLOR
"PERLBEIGE" RAL 1035, 50X30
LUB RÓWNOWAŻNE

..... GÓRNA KRAWĘDŹ PŁYTKI

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:
1. WYKONCZENIE ŚCIAN

- 1A.** FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1B.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1C.** LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QL022, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1D.** LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POLYSK. DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORI TRUDNOZAPALNYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.

OGRA NICZENIE
ZBIERANIA SIĘ
BRUDU
UKŁADANIE
UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI



- 1E.** FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1F.** PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1G.** FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1H.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264.
A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.



KAHL-GACZOREK
architekti
ul. Oswalda Balzera 21 f
34-500 Zakopane
NIP 736-164-01-67
REGON 180920809
tel. 692 430 935

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Maciej Gaczorek
PROJEKTANT

mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz
PROJEKTANT

mgr inż. arch. Edyta Gut
PROJEKTANT

Projekt wnętrz
FAZA

| | |
|--|------------------|
| Projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia dla pomieszczeń mediатеki budynku dworca kolejowego. | TYTUŁ PROJEKTU |
| 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6 | ADRES INWESTYCJI |
| Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane | INWESTOR |
| Architektura wnętrz - koncepcja opisowo graficzna | BRANŻA |
| PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - SALA INTERNETOWA (PODDASZE) - WIDOK N-M, N-O | TYTUŁ RYSUNKU |

| PROJEKTANT | | | |
|---|------------------|--|--|
| mgr inż. arch. Maciej Gaczorek PROJEKTANT | Architekt | MPOIA/073/2012 w spec. arch. NR UPRAW. | PODPIS |
| mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz PROJEKTANT | Architekt | | PODPIS |
| mgr inż. arch. Edyta Gut PROJEKTANT | Architekt | | PODPIS |
| Projekt wnętrz FAZA | Maj 2021 DATA | SKALA | NR RYS. ARCH. WN. SYMBOL BRANŻY NR STR. |