











PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN -
BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA (PIĘTRO) -
WIDOK ŚCIANY B-C, SKALA 1:20




PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN -
BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA (PIĘTRO) -
WIDOK ŚCIANY C-D, SKALA 1:20



| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 1. WYKONCZENIE ŚCIAN | | | |
|---|--|---|---|
|  | 1A. FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE. |  | 1E. FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE. |
|  | 1B. PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE. |  | 1F. PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE. |
|  | 1C. LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QLO22, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE. |  | 1G. FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE. |
|  | 1D. LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POLYSEK, DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORI TRUDNOZAPŁANYCH, LUB RÓWNOWAŻNE. |  | 1H. PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE. |

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264.
A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------|-------|------------------|-----------------------------|------------------|--|
|  KAHL-GACZOREK architekti ul. Oswalda Balzera 21 f 34-500 Zakopane NIP 736-164-01-67 REGON 180920809 tel. 692 430 935 | Projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia dla pomieszczeń mediatki budynku dworca kolejowego. | | | | | | TYTUŁ PROJEKTU | |
| | 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6 | | | | | | ADRES INWESTYCJI | |
| | Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuski 13, 34-500 Zakopane | | | | | | INWESTOR | |
| | Architektura wnętrz - koncepcja opisowo graficzna | | | | | | BRANŻA | |
| | PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA (PIĘTRO) - WIDOK B-C, C-D | | | | | | TYTUŁ RYSUNKU | |
| | | | | | | | | |
| P R O J E K T A N C I | | | | | | | | |
| mgr inż. arch. Maciej Gaczorek PROJEKTANT | Architekt | MPOIA/073/2012 w spec. arch. nr 10/2012 | | | | | PODPIS | |
| mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz PROJEKTANT | Architekt | | | | | | PODPIS | |
| mgr inż. arch. Edyta Gut PROJEKTANT | Architekt | | | | | | PODPIS | |
| Projekt wnętrz | FAZA | Maj 2021 | DATA | SKALA | NR RYS. | ARCH. WN. STWÓRCA BRANŻY | NR STR. | |