


G

PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN -
AUDIOTEKA (PODDASZE) -
WIDOK ŚCIANY G-I, SKALA 1:20

I



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:
1. WYKONCZENIE ŚCIAN

1A. FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.

1B. PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.

1C. LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QLO22, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.

1D. LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POŁYSK, DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORI TRUDNOZAPŁANYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.

OGRANICZENIE
ZBIERANIA SIĘ
BRUDU
ULATWIENIE
UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI



1E. FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.

1F. PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.

1G. FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.

1H. PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

1I. FARBA ŚCIENNA RAL 7038 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.



KAHL-GACZOREK
architekci

ul. Oswalda Balzera 21 f
34-500 Zakopane
NIP 736-164-01-67
REGON 180920809
tel. 692 430 935

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTANCI

mgr inż. arch. Maciej Gaczorek

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Edyta Gut

PROJEKTANT

Projekt wnętrz

FAZA

Projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia
dla pomieszczeń mediateki budynku dworca kolejowego.

34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6

Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane

ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

Architektura wnętrz - koncepcja opisowo graficzna

PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - AUDIOTEKA (PODDASZE) - WIDOK G-I

ARCH. WN. SYMBOL. BRANŻY

NR RYS.

SKALA

DATA

MAJ 2021

NR STR.