


PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN -  
BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA (PIĘTRO) -  
WIDOK ŚCIANY F-A, SKALA 1:20




ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:  
1. WYKONCZENIE ŚCIAN

- 1A.** FARBA ŚCIENNA ANTARCYT RAL D2/000 2000 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1B.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN INDUSTRIO ANTHRAXITE, PŁYTKA GRESOWA (RAL D2/000 2000) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL D2/000 2000), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1C.** LISTWA RAMOWA ŚCIENNA QLO22, MATERIAŁ: POLYFORCE ODPORNY NA UDERZENIA I WODĘ, PRODUCENT: MARDOM DECOR RAL RAL D2/000 2000, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1D.** LISTWA Z DREWNA KLEJONEGO MALOWANA NA KOLOR "PERLBEIGE" 50mm x 30mm - RAL 1035, Z EFEKTEM METALICZNYM - POŁYSK, DREWNO NALEŻY POKRYĆ TAKŻE ŚRODKIEM DLA UZYSKANIA MATERIAŁU MIESZCZĄCEGO SIĘ W KATEGORII TRUDNOZAPŁANYCH, LUB RÓWNOWAŻNE.

- 1E.** FARBA ŚCIENNA ZIELONA RAL NCS S 5030-G30Y MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1F.** PŁYTKA CERAMICZNA OPOCZNO GREEN SHOW SATIN, PŁYTKA SATYNOWA (KOLOR ZIELONY) 40mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (KOLOR ZIELONY), LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1G.** FARBA ŚCIENNA CIEPŁA BIEL RAL 9010 MATOWA, ODPORNA NA ZMYWANIE, LUB RÓWNOWAŻNE.
- 1H.** PŁYTKA CERAMICZNA TUBADZIN CIELO E TERRA BIANCO MAT PŁYTKA GRESOWA (RAL 9010) 60mm x 120mm, SZEROKOŚĆ FUGI 3mm, (RAL 9010), LUB RÓWNOWAŻNE.

Wszystkie elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego powinny spełniać zapisy paragrafów: §258.1, §258.1a, §260.1, §264. A okładziny sufitów § 262.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285.

 <b>KAHL-GACZOREK</b> architekci  ul. Oswalda Balzera 21 f 34-500 Zakopane NIP 736-164-01-67 REGON 180920809  tel. 692 430 935	Projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia dla pomieszczeń mediateki budynku dworca kolejowego.					TYTUŁ PROJEKTU	
	34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 35, dz. nr ewid 317/12, obr. 6					ADRES INWESTYCJI	
	Gmina Miasto Zakopane - Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuski 13, 34-500 Zakopane					INWESTOR	
	Architektura wnętrz - koncepcja opisowo graficzna					BRANŻA	
	PROJEKT DEKORACJI ŚCIAN - BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA (PIĘTRO) - WIDOK F-A					TYTUŁ RYSUNKU	
P R O J E K T A N C I							
mgr inż. arch. Maciej Gaczorek PROJEKTANT	Architekt	MPOIA/073/2012 W SPEC. arch. NR UPRAW.	PODPIS				
mgr inż. arch. Aleksander Bernatowicz PROJEKTANT	Architekt		PODPIS				
mgr inż. arch. Edyta Gut PROJEKTANT	Architekt		PODPIS				
Projekt wnętrz FAZA	Maj 2021 DATA	SKALA	***** NR RYS.	ARCH. WN. SYMBOL BRANŻY	NR STR.		