


PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NA ZJAZDACH I SKŁADNICACH PRZYRĘBOWYCH

SKALA 1:20



nawierzchnia nieulepszona z mieszanki niezwiązanej o frakcji 0-31,5mm gr. 12 cm z kruszywa łamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych C50/30

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej (żwirowo-tłuczniowa o frakcji 0-63 mm) gr. 18 cm (50% z kruszywa łamanego uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i ofoczek albo ziaren żwiru większych od 8 mm)

warstwa odsączająca z pospółki gr. 20 cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże nośnych nasypów oraz istniejące grunty

	Imię / nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Nazwa dokumentacji	Ego. Nr
Projektant	mgr inż. Marek Gieratowski	uprawniony projektant w zakresie dróg nr 1181/E/07		PRZEBUDOWA DRÓG (LSDN) O KATEGORII (DNY) NIEUŁEPKSZONĄ I KATEGORIE ISTOPNOSTO W JEM 04-000 - 5x130 o długości 0130 mb.	
Wykonawca	mgr inż. Tomasz Gieratowski				
Data			2008	Konstrukcja nawierzchni na zjazdach i składowiach przyrębnych.	Skala 1:20