

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- zakres obowiązków i odpowiedzialności wykonawcy zajmującego się wycinką,
prześwietleniem drzew i pielęgnacją zieleni.

1. Przeprowadzenie prześwietleń i wycinki drzew zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, w przypadku wycinki drzew na podstawie wydanych decyzji przez stosowny organ.
2. Podczas wycinki i prześwietlania drzew należy;
 - wyposażyć wszystkich pracowników w kamizelki odblaskowe;
 - oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac a jeśli jest taka potrzeba – regulować ruchem ;
 - wszystkie prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP bez narażania na zdrowie i bezpieczeństwo osób pracujących oraz osób trzecich.
3. Zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu prac,
4. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami przeprowadzającymi wycinkę lub prześwietlenie drzew,
5. Dokonywanie wycinek pnia do 10cm poniżej poziomu terenu gdy pozostający pień stwarza zagrożenie lub gdy przeszkadza w wykonywaniu innych czynności na danym terenie,
6. Wykonywania cięć interwencyjnych np. przy usuwaniu wiatrolomów, śniegołomów, wywrotów itp. na każdorazowe zgłoszenie telefoniczne przez właściwą jednostkę organizacyjną Zamawiającego – Rejon Obsługi Mieszkańców. Osobą upoważnioną do zgłoszenia usługi jest Kierownik lub Z-ca kierownika jednostki zgłaszającej.
7. Mechaniczne lub chemiczne karczowanie pni do głębokości 20cm poniżej terenu,
8. Zbieranie i transport gałęzi oraz drzew powinien odbywać się bezpośrednio po wycięciu lub prześwietleniu a pozostawienie wyciętych drzew lub gałęzi do dnia następnego jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu z ROM,
9. **Dokonywanie nasadzeń roślinnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w zleceniu oraz pielęgnacja nasadzonych drzew i krzewów w okresie 1 roku po terminie nasadzenia**
10. Przy wycince zakrzaczeń i cięciach żywopłotów należy uwzględnić również wycinkę samosiejek, ewentualnie usunięcie ich na konkretne zlecenie Zarządzającego. Zamawiający wskazuje, że wycinka samosiejek traktowana jest analogicznie jak wycinka krzewów liczona za m² zajmowanej powierzchni. Nie przewiduje się, że likwidacja samosiejek stanowi tożsamą kalkulację jak za wycinkę pojedynczej sztuki drzewa,
11. Wyściółkowanie powierzchni nasadzeń kora drzew iglastych mieloną warstwą 4-6 cm w zależności od wysokości roślin,
12. Zabezpieczenie nasadzeń na okres zimy (tych, które tego wymagają po uzgodnieniu z Zamawiającym) gałęziami sosnowymi, kora lub inne,
13. Zabezpieczanie nasadzeń młodych drzew i krzewów – odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem – ogrodzenie siatką wokół młodego nasadzonego drzewka,
14. Usuwanie, na koszt własny wykonawcy wszelkich uszkodzeń powstałych podczas przeprowadzonych prac (np. uszkodzenie chodnika lub ogrodzenia posesji),
15. Rekultywacja i porządkowanie terenów zielonych zgodnie z ustalonym kosztorysem, dot. istniejących trawników.
16. Wszystkie prace agrotechniczne winny być przeprowadzone przez uprawnionego specjalistę z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie dla ludzi i mienia, bez zbędnych uciążliwości dla mieszkańców posesji (nadmiernego kurzenia, hałasu),
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną a także karną za:
 - nieprzestrzeganie i niewykonanie zakresu obowiązków,
 - dopuszczenie wypadków z tytułu niedopatrzania obowiązków,

- dopuszczenie do zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży mienia z tytułu niedopełnienia obowiązków,
- niezgodne potwierdzenie ze stanem faktycznym ilości wywiezionych ściętych drzew, gałęzi i innych dokumentów o charakterze majątkowym i prawnym.

Zakres dodatkowych czynności (obowiązków) wykonawcy wynikający z zapisów formularza cenowego:

1. Wycinka drzew o obwodzie do 100cm i powyżej 100cm (bez uwzględnienia pracy podnośnika),
2. Cięcia pielęgnacyjno-sanitarne drzew o obwodzie pnia do 100cm i powyżej 100cm (bez uwzględnienia pracy podnośnika),
3. Karczowanie chemiczne pni o obwodzie do 100cm i powyżej 100cm,
4. Karczowanie mechaniczne pni o obwodzie do 120cm, od 120cm do 200cm i powyżej 200cm,
5. Wycinka zakrzaczeń, cięcie żywopłotu lub wycinka samosiejek (m²),
6. Praca podnośnika (za 1h)
7. Wywóz gałęzi, drewna, odpadów itp. na odległość pow. 15km (za 1m³),
8. Rekultywacja terenu – makroniwelacja terenu, porządkowanie, koszenie chwastów i trawy (za 1 m²),
9. Wykonanie trawnika – makroniwelacja terenu, wywóz nadmiaru ziemi, nawiezenie i rozłożenie ziemi urodzajnej, wysiewy trawy, 1-razowe nawożenie nawozem wieloskładnikowym (za 1m²),
10. Sadzenie krzewów iglastych z bryłą korzeniową – kontenerowane w pojemnikach min. 8 l, średnica min. 40cm, o wymiarach 0,3m x 0,3m, zaprawiony ziemią urodzajną, podlanie, ściółkowanie korą, zabezpieczenie przed zwierzętami osłoną z siatki o wysokości min. 30cm (za 1szt),
11. Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową – kontenerowane w pojemnikach min. 25 l, wysokość min. 140cm, w dół o wymiarach 0,5m x 0,5m, zaprawiony ziemią urodzajną, podlanie, ściółkowanie korą, zabezpieczenie przed zwierzętami osłoną z siatki o wysokości min. 40cm, przytwierdzonej stabilnie do pali, ustawienie 3 pali drewnianych o długości ok. 1,5m (za 1 szt),
12. Sadzenie krzewów liściastych – krzewy min. 3-letnie, 2-krotnie cięte o wysokości min. 70cm, w dół o wymiarach 0,3m x 0,3m, zaprawiony ziemią urodzajną, podlanie, ściółkowanie korą (za 1szt),
13. Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową – kontenerowane w pojemnikach min. 25 l obwodzie min. przy szyi korzeniowej min. 14 cm, wysokości min. 3 m, w dół o wymiarach 0,5m x 0,5m, zaprawiony ziemią urodzajną, ustawienia 3 lub 4 pali drewnianych o długości ok 2,5m (po wbiciu w ziemię ok 1,5m nad gruntem), drzewo ustabilizować do pali pasami o szerokości min 5 cm, podlanie, ściółkowanie korą (za 1szt),
14. Sadzenie krzewów żywopłotowych
15. Usuwanie jemoły – zabiegi polegające na wycinaniu jemoły przez wykwalifikowanych pracowników, do pozbycia się jemoły wykorzystanie podnośników jak również metody alpinistycznej. Dzięki użyciu lin możliwe jest usunięcie pasożytniczych roślin również wewnątrz korony drzewa. Jemiołę odpiłowaną lub odłamaną , w miejscach cięć na większych gałęziach zabezpieczyć tzw. cieniówką (nieprzejrysty materiał przepuszczający powietrze). Dzięki temu miejsca po usunięciu jemoły nie będą narażone na odparzenia.
16. Usuwanie bluszczu z elewacji – usuwanie bluszczu ze ścian elewacji należy rozpocząć od górnych partii. Powinna ona przebiegać ostrożnie. Należy zwracać uwagę na rozrośnięty system korzeniowy oraz sprawdzić w jakim stopniu oplótł on np. rynny. Realizacja prac z podnośnika lub z dostępem linowym.