



3276



UWAGA: Wszystkie elementy drewniane stykające się z murem należy odizolować papą asfaltową lub folią PCV.

Konstrukcję drewnianą więźby dachowej należy zaizolować. Do wszystkich elementów więźby należy uwzględnić dodatek 30–35 cm no zaciąsy i ścięcia. Drewno klasy C–24.

Do montażu mulaty stosować kotwy śr. 16 mm, śruba w rozstawie co 150cm.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ:

L.P.	Nazwa	Przebieg	Ilość
		[cm/cm]	[złuzki]
1	murkota	16 x 16	3
2	krókw	8 x 16	68
3	krókw	10 x 20	4
4	pldew	16 x 16	6
5	slupk	16 x 16	12
6	mbez	8 x 12	24
7	wymian	8 x 16	2
8	jéka	8 x 16	24

KONSTRUKCJA-STAN PROJEKTOWANY

OBIEKT	BUDYNEK ŚWIECICY WIEJSKIEJ NR RYS. 29-100 W OSZCZOWA NIEZNAWOWICE, DZ. 142/5			7
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT WIEŻBY DACHOWEJ	SKALA	1:100	
PROJEKTANT	MACIEJ NOWAKOWSKI BP.IV.10220/83/78			
Czerwiec 2022z.				